

IMPORTANTE: Los presentes precios unitarios de referencia fueron calculados en el área metropolitana Centro Occidente, por tanto deben ser modificados (incrementados) para las áreas rurales de los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia y en las áreas urbanas y rurales de los demás municipios, según el caso. Por estar basados en precios del mercado están sujetos a las variaciones del mismo, las cuales se aplicarán sin previo aviso. Pueden presentar errores, que se corregirán en el momento de ser detectados.

El presente listado es una simple guía para el Evaluador, no se constituye en camisa de fuerza, ni es obligatoria su aplicación, quien los utilice, deberá estudiarlos y estar consiente de sus bondades y limitaciones, y será su buen juicio el que prime al final, en cada caso. Dadas las variaciones del precio del dólar que influye principalmente en los insumos derivados del petróleo, el cobre, el cemento e insumos derivados, el PVC, etc., es importante que el Evaluador verifique el costo básico de estos insumos cada vez que pretenda hacer una evaluación o cotización.

Los presente análisis incluyen para la mano de obra los ítems de salud e I.C.B.F., será responsabilidad del Evaluador mantenerlos o suprimirlos según la normatividad existente vigente.

De todos los ítems posibles se ha suprimido el transporte de materiales, por tanto el evaluador deberá considerarlo como ítems aparte en cada evaluación o cotización

Análisis Unitarios de Referencia

Gobernación de Risaralda



G- ÍTEMS GENERALES

G - 01 CONCRETOS Y MORTEROS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
G-01-01		Concreto de 10,3 Mpa (1500 PSI) (Producción)	M³		324.461		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	160,000	7	1,030	1.154
	MAT,040	Arena	M ³	0,560	57.120	1,030	32.947
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	3,500	30.800	1,030	111.034
	MAT,410	Triturado	M ³	0,970	70.924	1,030	70.860
M. O.	MOB013	Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	634.463	0,150	95.169
EQUIPO	EQU003	Concretadora gasolina de 1 o 1 1/2 sacos	Día	1,000	37.800	0,100	3.780
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	95.169	0,000	9.517
G-01-02		Concreto de 13,8 Mpa (2000 PSI) (Producción)	M³		368.435		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	185,000	7	1,030	1.334
	MAT,040	Arena	M ³	0,630	57.120	1,030	37.065
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	5,200	30.800	1,030	164.965
	MAT,410	Triturado	M ³	0,840	70.924	1,030	61.363
M. O.	MOB013	Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	634.463	0,150	95.169
EQUIPO	EQU003	Concretadora gasolina de 1 o 1 1/2 sacos	Día	1,000	37.800	0,100	3.780
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	95.169	0,000	4.758
G-01-03		Concreto de 17,2 Mpa (2500 PSI) (Producción)	M³		401.794		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	170,000	7	1,030	1.226
	MAT,040	Arena	M ³	0,550	57.120	1,030	32.358
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	6,000	30.800	1,030	190.344
	MAT,410	Triturado	M ³	0,950	70.924	1,030	69.399
M. O.	MOB013	Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	634.463	0,150	95.169
EQUIPO	EQU003	Concretadora gasolina de 1 o 1 1/2 sacos	Día	1,000	37.800	0,100	3.780

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	95.169	0,000	9.517
G-01-04		Concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) (Producción)	M³		425.554		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	180,000	7	1,030	1.298
	MAT,040	Arena	M ³	0,550	57.120	1,030	32.358
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	7,000	30.800	1,030	222.068
	MAT,410	Triturado	M ³	0,840	70.924	1,030	61.363
M. O.	MOB013	Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	634.463	0,150	95.169
EQUIPO	EQU003	Concretadora gasolina de 1 o 1 1/2 sacos	Día	1,000	37.800	0,100	3.780
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	95.169	0,000	9.517
G-01-05		Concreto de 24,5 Mpa (3500 PSI) (Producción)	M³		473.232		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	190,000	7	1,030	1.370
	MAT,040	Arena	M ³	0,600	57.120	1,030	35.300
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	8,500	30.800	1,030	269.654
	MAT,410	Triturado	M ³	0,800	70.924	1,030	58.441
M. O.	MOB013	Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	634.463	0,150	95.169
EQUIPO	EQU003	Concretadora gasolina de 1 o 1 1/2 sacos	Día	1,000	37.800	0,100	3.780
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	95.169	0,000	9.517
G-01-06		Concreto de 27,6 Mpa (4000 PSI) (Producción)	M³		499.650		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	200,000	7	1,030	1.442
	MAT,040	Arena	M ³	0,670	57.120	1,030	39.419
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	9,500	30.800	1,030	301.378
	MAT,410	Triturado	M ³	0,670	70.924	1,030	48.945
M. O.	MOB013	Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	634.463	0,150	95.169
EQUIPO	EQU003	Concretadora gasolina de 1 o 1 1/2 sacos	Día	1,000	37.800	0,100	3.780
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	95.169	0,000	9.517
G-01-07		Concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) impermeabilizado (Producción)	M³		469.216		
MAT	MAT,187	Impermeabilizante para concreto	Kg	1,750	24.223	1,030	43.662
ÍTEMs	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	0,000	425.554
G-01-08		Concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) acelerado (Producción)	M³		578.673		
MAT	MAT,009	Acelerante	Kg	7,000	21.237	1,030	153.119
ÍTEMs	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	0,000	425.554
G-01-09		Concreto de 27,6 Mpa (4000 PSI) impermeabilizado (Producción)	M³		543.312		
MAT	MAT,187	Impermeabilizante para concreto	Kg	1,750	24.223	1,030	43.662
ÍTEMs	G-01-06	Concreto de 27,6 Mpa (Producción)	M ³	1,000	499.650	0,000	499.650
G-01-10		Concreto de 27,6 Mpa (4000 PSI) acelerado (Producción)	M³		674.643		
MAT	MAT,009	Acelerante	Kg	8,000	21.237	1,030	174.993
ÍTEMs	G-01-06	Concreto de 27,6 Mpa (Producción)	M ³	1,000	499.650	0,000	499.650
G-01-11		Concreto ciclópeo (Producción)	M³		415.803		
MAT	MAT,296	Piedra media songa	M ³	0,400	85.000	1,030	35.020
ÍTEMs	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,600	425.554	0,000	255.332
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,300	125.451
G-01-12		Concreto fluido 13,8 Mpa (2000 PSI) tamaño máximo 1/2"	M³		477.717		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,145	Fluidificante para concretos	Kg	3,500	20.276	1,030	73.095
ÍTEMS	G-01-02	Concreto de 13,8 Mpa (Producción)	M³	1,000	368.435	1,050	386.857
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,080	16.150
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.150	0,000	1.615
G-01-13		Concreto fluido 17,2 Mpa (2500 PSI) (Producción)	M³		485.079		
MAT	MAT,145	Fluidificante para concretos	Kg	1,750	20.276	1,030	36.547
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M³	1,000	401.794	1,050	421.884
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,120	24.225
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	24.225	0,000	2.423
G-01-14		Mortero 1:2 (Producción)	M³		565.818		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	250,000	7	1,030	1.803
	MAT,040	Arena	M³	0,970	57.120	1,030	57.069
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	12,500	30.800	1,030	396.550
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,240	100.361
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.361	0,000	10.036
G-01-15		Mortero 1:3 (Producción)	M³		461.627		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	220,000	7	1,030	1.586
	MAT,040	Arena	M³	1,090	57.120	1,030	64.129
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	9,000	30.800	1,030	285.516
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,240	100.361
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.361	0,000	10.036
G-01-16		Mortero 1:4 (Producción)	M³		410.085		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	200,000	7	1,030	1.442
	MAT,040	Arena	M³	1,160	57.120	1,030	68.247
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	7,250	30.800	1,030	229.999
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,240	100.361
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.361	0,000	10.036
G-01-17		Mortero 1:5 (Producción)	M³		372.639		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	180,000	7	1,030	1.298
	MAT,040	Arena	M³	1,200	57.120	1,030	70.600
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	6,000	30.800	1,030	190.344
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,240	100.361
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.361	0,000	10.036
G-01-18		Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M³		724.362		
MAT	MAT,188	Impermeabilizante integral para morteros, con polímeros sintéticos	Kg	13,500	18.895	1,030	262.735
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	1,000	461.627	0,000	461.627
G - 02 ACEROS							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
G-02-01		Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg		6.589		
MAT	MAT,010	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	1,000	4.613	1,030	4.751
	MAT,030	Alambre negro C 18	Kg	0,050	10.990	1,030	566
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,006	1.211
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	1.211	0,000	61
G-02-02		Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg		7.060		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,011	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	1,000	4.589	1,030	4.727
	MAT,030	Alambre negro C 18	Kg	0,060	10.990	1,030	679
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,008	1.575
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	1.575	0,000	79
G-02-03		Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo)	Kg		8.787		
MAT	MAT,030	Alambre negro C 18	Kg	0,030	10.990	1,030	340
	MAT,234	Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m	Kg	1,000	7.166	1,030	7.381
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,005	969
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	969	0,000	97
G - 03 TRANSPORTE							
G-03-01		Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M³-Km		1.833		
EQUIPO	EQU010	Volqueta 7 m³	Hr	1,000	166.600	0,011	1.833
G-03-02		Transporte maquinaria pesada	Km		2.675		
EQUIPO	EQU030	Cama baja	Serv x 10 Km	1,000	26.747	0,100	2.675
G-03-03		Transporte materiales en mula (carga = 100 Kg/Km)	Carga-Km		4.385		
EQUIPO	EQU037	Transporte de materiales en mula (100 Kg/Km)	Cg	1,000	4.385	0,000	4.385
G-03-04		Transporte material a hombro	Carga-Km		17.448		
EQUIPO	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,242	17.448
G-03-05		Disposición en botadero	M³		6.000		
MAT	MAT,702	Pago tarifa disposición final	M³	1,000	6.000	1,000	6.000
G-03-06		Transporte materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km		7.500		
EQUIPO	EQU066	Camión doble troque	Tn	1,000	60.000	0,125	7.500
1 - CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA							
1 - 01 PRELIMINARES Y OBRAS FINALES							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-01-01		Valla de identificación de obra área menor a 4 M² colocada en guaduas, incluye mantenimiento durante la construcción	M²		105.892		
MAT	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	M	5,000	1.440	1,050	7.560
	MAT,482	Valla en tela vinílica con malla de poliéster (banner)	M²	1,000	60.000	0,000	60.000
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,083	34.847
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.847	0,000	3.485
1-01-02		Valla de identificación de obra área mayor a 4 m² colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	M²		221.483		
MAT	MAT,807	Estructura metálica (poste), incluye anticorrosivo y pintura	M	1,500	64.800	0,000	97.200
	MAT,482	Valla en tela vinílica con malla de poliéster (banner)	M²	1,000	60.000	0,000	60.000
ÍTEM	G-01-01	Concreto de 10,3 Mpa (Producción)	M³	0,050	324.461	1,050	17.034
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,100	41.817
	EQU048	Andamio certificado tubular	Día	6,000	2.500	0,083	1.250
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	41.817	0,000	4.182

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-01-03		Campamento, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 Mpa	M²		183.243		
MATERIALES	MAT,030	Alambre negro C 18	Kg	0,300	10.990	0,000	3.297
	MAT,048	Bisagra de hierro para puerta	Un	0,500	7.300	0,000	3.650
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	0,700	1.440	0,000	1.008
	MAT,643	Material de peña (recebo) en cantera	M ³	0,100	37.368	1,300	4.858
	MAT,333	Puntilla (promedio)	Lb	0,300	5.643	0,000	1.693
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	8,000	9.344	0,000	74.752
	MAT,166	Teja zinc ondulada ± 2,13 x 0,80 m C 24	M ²	1,560	18.692	1,050	30.617
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,100	54.795
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	54.795	0,000	5.479
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,050	3.094
1-01-04		Campamento arrendado mínimo de 18 m²	Mes		1.073.461		
MAT	MAT,705	Arriendo local para campamento	Mes	1,000	1.070.000	0,000	1.070.000
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,040	2.884
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,200	2.884	0,000	577
1-01-05		Localización y replanteo	M²		1.296		
MAT	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	0,100	5.233	0,333	174
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	0,020	1.440	0,333	10
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	0,100	4.657	0,333	155
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,002	94.850	1,030	195
	MAT,334	Puntilla de 3"	Lb	0,020	5.900	0,000	118
M. O.	MOB010	Comisión topografía (topógrafo + cadenero 1 + 2 cadeneros 2)	Día	1,000	485.577	0,001	583
EQUIPO	EQU011	Equipo completo de topografía	Día	1,000	109.900	0,001	61
1-01-06		Limpieza y nivelación	M²		6.273		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,013	5.227
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	5.227	0,000	523
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.227	0,000	523
1-01-07		Descapote y nivelación manual	M²		9.200		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,020	8.363
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.363	0,000	836
1-01-08		Descapote y limpieza con máquina incluye retiro	M²		19.570		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,005	1.442
	EQU004	Buldócer D65-8	Hr	1,000	238.000	0,029	6.800
	EQU009	Cargador 930 1,5 yd ³	Hr	1,000	113.000	0,040	4.520
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	1.442	0,000	144
	EQU010	Volqueta 7 m ³	Hr	1,000	166.600	0,040	6.664
1-01-09		Descapote y limpieza manual	M²		5.768		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,067	4.807
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	4.807	0,000	481
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
1-01-10		Nivelación terreno con material del sitio	M²		5.018		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,010	4.182
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	4.182	0,000	418
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.182	0,000	418
1-01-11		Cargue mecánico de material	M³		3.065		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,003	240
EQUIPO	EQU009	Cargador 930 1,5 yd ³	Hr	1,000	113.000	0,025	2.825

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-01-12		Cargue de material manual	M³		28.839		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,091	26.217
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	26.217	0,000	2.622
1-01-13		Cargue manual material sobrante	M³		27.011		
ÍTEMS	G-03-05	Disposición en botadero	M ³	1,000	6.000	1,000	6.000
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,071	20.599
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,020	20.599	0,000	412
1-01-14		Retiro de material con cargue mecánico	M³		9.065		
ÍTEMS	1-01-11	Cargue mecánico de material	M ³	1,000	3.065	0,000	3.065
	G-03-05	Disposición en botadero	M ³	1,000	6.000	1,000	6.000
1-01-15		Cargue mecánico material sobrante	M³		9.065		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,003	240
ÍTEMS	G-03-05	Disposición en botadero	M ³	1,000	6.000	1,000	6.000
EQUIPO	EQU009	Cargador 930 1,5 yd ³	Hr	1,000	113.000	0,025	2.825
1-01-16		Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras	Día		3.816		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,010	721
EQUIPO	EQU048	Andamio certificado tubular	Día	1,000	2.500	0,000	2.500
	EQU054	Telera de 3,5 x 24 cm x 2,9 m de sajo	Día	1,000	595	0,000	595
1-01-17		Tela para protección de edificios	M²		2.705		
MAT	MAT,395	Tela para protección de edificios	M ²	1,000	2.529	0,000	2.529
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,002	160
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	160	0,000	16
1-01-18		Limpieza de superficies de moho	M²		2.301		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	5,000	7	0,000	35
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,029	2.060
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	2.060	0,000	206
1-01-19		Lavado de paredes	M²		1.797		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	5,000	7	0,000	35
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,022	1.602
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	1.602	0,000	160
1-01-20		Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas	M		1.922		
MAT	MAT,095	Cinta de señalización C 6	M	2,000	52	0,500	52
	MAT,351	Señalizador tubular de 1 m (2 líneas de cinta)	Un	1,000	44.400	0,040	1.776
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,001	94
1-01-21		Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	M		9.000		
MAT	MAT,351	Señalizador tubular de 1 m (2 líneas de cinta)	Un	0,620	44.400	0,167	4.588
	MAT,394	Tela de cerramiento a = 2,10 m (rollo por 100 m)	M ²	2,000	1.645	1,100	3.619
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,010	721
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	721	0,000	72
1-01-22		Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h = 2 m	M		7.186		
MAT	MAT,177	Guadua sobre basa longitud promedio = 5 m	Un	0,330	1.450	0,200	96
	MAT,333	Puntilla (promedio)	Lb	0,050	5.643	1,030	291
	MAT,394	Tela de cerramiento a = 2,10 m (rollo por 100 m)	M ²	2,100	1.645	1,050	3.627

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,040	2.884
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	2.884	0,000	288
1-01-23		Cerramiento en guadua y zinc	M		67.575		
MAT	MAT,164	Grapa plástica para cerramiento	Kg	0,003	9.900	0,000	30
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	0,500	1.440	1,030	742
	MAT,333	Puntilla (promedio)	Lb	0,167	5.643	0,000	942
	MAT,166	Teja zinc ondulada ± 2,13 x 0,80 m C 24	M ²	2,400	18.692	1,030	46.207
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	3,100	360	1,030	1.149
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
1-01-24		Formaleta placa (básico)	M²		50.110		
MAT	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	1,000	5.233	1,030	5.390
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,250	5.643	0,000	1.411
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	4,000	9.344	1,030	38.497
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,000	360	1,030	371
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,020	1.442
	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,020	2.596
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.038	0,000	404
1-01-25		Alzaprimada provisional en madera	M²		49.188		
MAT	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	2,000	5.233	0,000	10.466
	MAT,177	Guadua sobre basa longitud promedio = 5 m	Un	3,000	1.450	1,000	4.350
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,500	5.643	0,000	2.822
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,000	9.344
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-01-26		Mantenimiento de postes y cerramiento en alambre de púas	M		10.621		
MAT	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	0,300	531	0,000	159
	MAT,164	Grapa plástica para cerramiento	Kg	0,003	9.900	1,030	31
	MAT,323	Poste de madera para cerramiento ± l = 2,50 m Ø = 9 cm, inmunizado	Un	0,100	39.000	0,000	3.900
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,029	5.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.938	0,000	594
1-01-27		Descargue manual de materiales	Tn		3.785		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,050	3.605
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	3.605	0,000	180
1-01-28		Aseo de obra viales (incluye cunetas, sardineles, transversales, cabezotes, canales, pavimentos, etc.)	M		1.260		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	1,000	70
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,015	1.081
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	1.081	0,000	108
1-01-29		Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales, etc.)	M²		4.437		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	1,030	72
	MAT,800	Detergentes	Kg	0,100	7.700	1,030	793
	MAT,782	Limpiador final de obra	MI	74,000	23	1,030	1.753
	MAT,801	Limpiavidrios	Lt	0,050	5.980	1,020	305
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,020	1.442
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	1.442	0,000	72

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-01-30		Aseo de obra de infraestructura (parques, canchas, juegos infantiles, obras exteriores, etc.)	M²		2.001		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	1,030	72
	MAT,800	Detergentes	Kg	0,100	7.700	1,030	793
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,015	1.081
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	1.081	0,000	54
1 - 02 CORTES, DEMOLICIONES Y DESMONTES							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-02-01		Corte de baldosa existente	M		3.488		
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,020	2.596
EQUIPO	EQU035	Cortadora de ladrillo sin disco	Día	1,000	35.700	0,025	893
1-02-02		Corte con disco muro ambos lados	M		9.572		
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,050	6.489
	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	6.489	0,000	649
EQUIPO	EQU035	Cortadora de ladrillo sin disco	Día	1,000	35.700	0,050	1.785
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.489	0,000	649
1-02-03		Corte de piso en concreto con cortadora autopropulsada	M		5.752		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	1,000	7	1,000	7
	MAT,153	Gasolina	Gl	1,000	14.541	0,014	208
M. O.	MOB004	Ayudante práctico (jornal + prestaciones)	Día	1,000	100.938	0,018	1.835
EQUIPO	EQU031	Cortadora de concreto sin disco	Día	1,000	166.600	0,022	3.702
1-02-04		Demolición manual de concreto	M³		212.053		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,588	169.642
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	169.642	0,000	16.964
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	169.642	0,000	25.446
1-02-05		Demolición manual de concreto ciclópeo	M³		200.272		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,556	160.218
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	160.218	0,000	16.022
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	160.218	0,000	24.033
1-02-06		Demolición manual de sardinel	M		5.768		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,017	4.807
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	4.807	0,000	481
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
1-02-07		Demolición andén	M²		13.843		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,040	11.536
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	11.536	0,000	1.154
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	11.536	0,000	1.154
1-02-08		Demolición losa sobre terreno	M²		12.016		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,033	9.613
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	9.613	0,000	961
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	9.613	0,000	1.442
1-02-09		Demolición escaleras sobre terreno	M²		14.420		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,167	12.016
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	12.016	0,000	1.202
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.016	0,000	1.202
1-02-10		Demolición viga estructural en concreto	M³		249.940		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,667	192.261
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	192.261	0,000	19.226
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	192.261	0,000	9.613
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	192.261	0,000	28.839
1-02-11		Demolición placa aligerada	M²		28.839		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,083	24.033
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	24.033	0,000	2.403
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	24.033	0,000	2.403
1-02-12		Demolición muro en sogá, incluye revoque y/o enchape	M²		12.497		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,033	9.613
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	9.613	0,000	961
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	9.613	0,000	961
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	9.613	0,000	961
1-02-13		Demolición muro en pandereta, incluye revoque y/o enchape	M²		9.373		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,025	7.210
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	7.210	0,000	721
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	7.210	0,000	721
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	7.210	0,000	721
1-02-14		Demolición baldosa	M²		4.326		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,050	3.605
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	3.605	0,000	360
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.605	0,000	360
1-02-15		Demolición enchape y/o revoque	M²		6.248		
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,017	4.807
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	4.807	0,000	481
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
1-02-16		Demolición calados en concreto o gres	M²		9.913		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,063	4.506
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	1,000	4.506	0,000	4.506
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	4.506	0,000	451
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.506	0,000	451
1-02-17		Demolición de mesón	M²		14.420		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,167	12.016
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	12.016	0,000	1.202
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.016	0,000	1.202
1-02-18		Desmante de tubería de alcantarillado hasta 12"	M		8.201		
ÍTEMs	2-01-18	Ver en hoja de vías	M	1,000	8.201	0,000	8.201
1-02-19		Desmante de tubería de alcantarillado de 14" a 24"	M		47.104		
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,200	33.646	0,000	6.729
1-02-20		Desmante de adoquines	M²		3.317		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	2,000	72.098	0,020	2.884
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	2.884	0,000	288
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	2.884	0,000	144

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-02-21		Desmante de cerramiento en poste de madera y alambre de púas	M		8.363		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,017	6.969
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	6.969	0,000	697
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	6.969	0,000	348
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	6.969	0,000	348
1-02-22		Desmante de cerramiento de malla y postería de concreto, no incluye demolición de muro y/o alfajía	M		36.241		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,067	27.878
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788
	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788
1-02-23		Desmante malla eslabonada	M²		6.697		
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,022	6.088
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.088	0,000	609
1-02-24		Desmante techo de fibrocemento, incluye desmante de estructura metálica	M²		21.745		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,040	16.727
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	16.727	0,000	1.673
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	16.727	0,000	1.673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.727	0,000	1.673
1-02-25		Desmante techo y estructura de madera	M²		13.068		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,025	10.454
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	10.454	0,000	1.045
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	10.454	0,000	1.045
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.454	0,000	523
1-02-26		Desmante de canaleta 43 o 90	M²		18.745		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,200	14.420
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	14.420	0,000	1.442
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	14.420	0,000	1.442
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	14.420	0,000	1.442
1-02-27		Desmante de flanshing	M		3.749		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,040	2.884
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	2.884	0,000	288
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	2.884	0,000	288
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	2.884	0,000	288
1-02-28		Desmante canal en lámina o PVC	M		4.772		
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,018	3.670
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	3.670	0,000	367
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	3.670	0,000	367
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.670	0,000	367
1-02-29		Desmante cielo falso	M²		4.038		
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,017	3.365
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	3.365	0,000	336
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	3.365	0,000	168
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	3.365	0,000	168
1-02-30		Desmante de ventana metálicas o de madera	M²		8.652		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,100	7.210
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	7.210	0,000	721

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	7.210	0,000	360
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	7.210	0,000	360
1-02-31		Desmonte reja metálica	M²		10.094		
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,042	8.411
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,200	8.411	0,000	1.682
1-02-32		Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye el marco	M²		15.075		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,182	13.109
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	13.109	0,000	1.311
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	13.109	0,000	655
1-02-33		Desmonte de división metálica	M²		8.291		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,100	7.210
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	7.210	0,000	721
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	7.210	0,000	360
1-02-34		Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos	Un		18.655		
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,125	16.222
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	16.222	0,000	811
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.222	0,000	1.622
1-02-35		Desmonte aparatos sanitarios, sin recuperación de ellos	Un		10.364		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	2,000	72.098	0,063	9.012
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	9.012	0,000	901
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	9.012	0,000	451
1-02-36		Desmonte y acarreo libre de piso en tablilla machihembrada existente	M²		35.163		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,270	19.486
	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,091	11.798
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,020	31.284	0,000	626
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,104	31.284	0,000	3.254
1 - 03 EXCAVACIONES Y LLENOS							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-03-01		Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M³		35.126		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,070	29.272
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	29.272	0,000	2.927
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	29.272	0,000	2.927
1-03-02		Excavación en material común seco de 2 - 4 m manual	M³		63.771		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,122	51.017
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	51.017	0,000	2.551
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	51.017	0,000	5.102
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	51.017	0,000	5.102
1-03-03		Excavación en material común seco mayor a 4 m manual	M³		104.542		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,200	83.634
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	83.634	0,000	4.182
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	83.634	0,000	8.363
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	83.634	0,000	8.363

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-03-04		Excavación en material común bajo agua de 0 - 2 m manual	M³		72.577		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,125	52.271
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	52.271	0,000	5.227
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	52.271	0,000	5.227
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	52.271	0,000	5.227
	EQU016	Motobomba sumergible 3" con manguera	Día	1,000	37.000	0,125	4.625
1-03-05		Excavación en material común bajo agua de 2 - 4 m manual	M³		94.519		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,167	69.695
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	69.695	0,000	3.485
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	69.695	0,000	6.969
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	69.695	0,000	6.969
	EQU016	Motobomba sumergible 3" con manguera	Día	1,000	37.000	0,200	7.400
1-03-06		Excavación en material común bajo agua mayor a 4 m manual	M³		139.928		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,250	104.542
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	104.542	0,000	5.227
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
	EQU016	Motobomba sumergible 3" con manguera	Día	1,000	37.000	0,250	9.250
1-03-07		Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual	M³		62.725		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,125	52.271
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	52.271	0,000	5.227
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	52.271	0,000	5.227
1-03-08		Excavación en conglomerado seco de 2 - 4 m manual	M³		74.673		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,143	59.738
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	59.738	0,000	2.987
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	59.738	0,000	5.974
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	59.738	0,000	5.974
1-03-09		Excavación en conglomerado seco mayor a 4 m manual	M³		130.678		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,250	104.542
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	104.542	0,000	5.227
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
1-03-10		Excavación en conglomerado bajo agua de 0 - 2 m manual	M³		93.285		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,167	69.695
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	69.695	0,000	3.485
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	69.695	0,000	6.969
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	69.695	0,000	6.969
	EQU016	Motobomba sumergible 3" con manguera	Día	1,000	37.000	0,167	6.167
1-03-11		Excavación en conglomerado bajo agua de 2 - 4 m manual	M³		111.942		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,200	83.634
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	83.634	0,000	4.182
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	83.634	0,000	8.363
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	83.634	0,000	8.363

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	EQU016	Motobomba sumergible 3" con manguera	Día	1,000	37.000	0,200	7.400
1-03-12		Excavación en conglomerado bajo agua mayor a 4 m manual	M³		139.928		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,250	104.542
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	104.542	0,000	5.227
EQUIPO	EQU017	Entibado (% mano obra)	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
	EQU016	Motobomba sumergible 3" con manguera	Día	1,000	37.000	0,250	9.250
1-03-13		Excavación para conformación de taludes en material común manual	M³		54.362		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,100	41.817
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	41.817	0,000	4.182
EQUIPO	EQU001	Control de aguas	%MO	0,100	41.817	0,000	4.182
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	41.817	0,000	4.182
1-03-14		Excavación para conformación de taludes en conglomerado manual	M³		77.660		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,143	59.738
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	59.738	0,000	5.974
EQUIPO	EQU001	Control de aguas	%MO	0,100	59.738	0,000	5.974
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	59.738	0,000	5.974
1-03-15		Excavación material común abierto manual	M³		41.817		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,083	34.847
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	34.847	0,000	3.485
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.847	0,000	3.485
1-03-16		Excavación en conglomerado abierto manual	M³		55.756		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,111	46.463
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	46.463	0,000	4.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	46.463	0,000	4.646
1-03-17		Excavación mecánica en material común	M³		6.403		
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,001	103
EQUIPO	EQU024	Retroexcavadora de orugas capacidad 0,9 m ³	Hr	1,000	180.000	0,035	6.300
1-03-18		Restitución con afirmado y cemento 5 % del peso	M³		202.677		
MAT	MAT,026	Afirmado	M3	1,000	23.625	1,300	30.713
	MAT,027	Agua	Lt	30,000	7	0,000	210
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	2,000	30.800	1,050	64.680
M. O.	MOB013	Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	634.463	0,125	79.308
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	79.308	0,000	7.931
EQUIPO	EQU003	Concretadora gasolina de 1 o 1 1/2 sacos	Día	1,000	37.800	0,100	3.780
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	79.308	0,000	7.931
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,100	6.188
ENSAYOS	ESY002	Toma de densidades	Un	0,025	77.474	0,000	1.937
1-03-19		Lleno compactado manual con material del sitio	M³		27.722		
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,050	20.908
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
EQUIPO	EQU034	Compactador manual (canguro)	Día	1,000	39.483	0,067	2.632
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
1-03-20		Lleno compactado manual con material de préstamo	M³		81.598		
MAT	MAT,397	Tierra no vegetal	M ³	1,000	22.452	1,300	29.188
ÍTEM	1-01-11	Cargue mecánico de material	M ³	1,000	3.065	0,000	3.065

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	2-02-03	Corte en material común con máquina	M ³	1,000	19.028	0,000	19.028
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,050	20.908
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
EQUIPO	EQU034	Compactador manual (canguro)	Día	1,000	39.483	0,083	3.290
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
ENSAYOS	ESY002	Toma de densidades	Un	0,025	77.474	0,000	1.937
1-03-21		Lleno compactado con material granular	M ³		63.462		
MAT	MAT,250	Material granular seleccionado	M ³	1,000	24.990	1,300	32.487
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,050	20.908
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
EQUIPO	EQU034	Compactador manual (canguro)	Día	1,000	39.483	0,100	3.948
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
ENSAYOS	ESY002	Toma de densidades	Un	0,025	77.474	0,000	1.937
1-03-22		Lleno manual compactado con afirmado	M ³		65.474		
MAT	MAT,026	Afirmado	M ³	1,000	23.625	1,300	30.713
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,050	20.908
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,125	7.735
ENSAYOS	ESY002	Toma de densidades	Un	0,025	77.474	0,000	1.937
1-03-23		Afirmado compactado e = 0.10 m manual	M ²		7.218		
MAT	MAT,026	Afirmado	M ³	0,100	23.625	1,300	3.071
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,005	2.091
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	2.091	0,000	105
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	2.091	0,000	209
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,013	774
ENSAYOS	ESY002	Toma de densidades	Un	0,013	77.474	0,000	968
1-03-24		Lleno con material filtrante	M ³		134.659		
MAT	MAT,252	Material seleccionado para filtro	M ³	1,000	77.850	1,300	101.205
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,067	27.878
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788
1-03-25		Lleno con piedra	M ³		142.560		
MAT	MAT,296	Piedra media songa	M ³	1,000	85.000	1,300	110.500
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,067	27.878
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,050	27.878	0,000	1.394
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788
1-03-26		Lleno con arena para tubería (brecha de 0,60 m de ancho e = 0,1 m)	M		12.079		
MAT	MAT,040	Arena	M ³	0,060	57.120	0,000	3.427
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,100	7.210
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,100	7.210	0,000	721
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	7.210	0,000	721
1 - 04 ELEMENTOS DE Y PARA CONCRETO							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-04-01		Solado en concreto de 10,3 Mpa	M ³		421.434		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
ÍTEMS	2-06-04	Ver en hoja de vías	M ³	1,000	421.434	0,000	421.434
1-04-02		Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Un		258.984		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,200	9.429	1,050	1.980
	MAT,035	Ángulo de 1" x 1/8"	M	3,600	7.558	0,000	27.210
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	3,000	4.657	0,333	4.657
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,500	5.643	0,000	2.822
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	4,000	9.344	0,333	12.459
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	0,170	401.794	1,050	71.720
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,018	425.554	1,050	8.043
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	2,700	7.060	0,000	19.062
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-04-03		Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Un		416.075		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,200	9.429	1,050	1.980
	MAT,516	Ángulo de 2" x 1/8"	M	5,600	15.325	1,050	90.111
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	3,000	4.657	0,500	6.986
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,800	5.643	0,000	4.514
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	9,000	9.344	0,500	42.048
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	0,280	401.794	1,050	118.127
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,024	425.554	1,050	10.724
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	3,500	7.060	0,000	24.710
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,526	106.250
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	106.250	0,000	10.625
1-04-04		Caja de inspección de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Un		641.435		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,300	9.429	1,050	2.970
	MAT,516	Ángulo de 2" x 1/8"	M	6,800	15.325	1,050	109.421
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	4,000	4.657	0,500	9.314
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	1,000	5.643	0,000	5.643
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	12,000	9.344	0,500	56.064
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	0,450	401.794	1,050	189.848
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,040	425.554	1,050	17.873
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI	Kg	4,000	7.060	0,000	28.240
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,000	201.875
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	201.875	0,000	20.188
1-04-05		Caja de inspección de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Un		819.961		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,400	9.429	1,050	3.960
	MAT,516	Ángulo de 2" x 1/8"	M	8,400	15.325	1,050	135.167
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	6,000	4.657	0,500	13.971
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	1,500	5.643	0,000	8.465
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	18,000	9.344	0,500	84.096
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	0,660	401.794	1,050	278.443
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,060	425.554	1,050	26.810
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI	Kg	5,000	7.060	0,000	35.300
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,053	212.500

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	212.500	0,000	21.250
1-04-06		Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M³		799.017		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,667	278.779
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	278.779	0,000	27.878
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,200	11.662
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-07		Zapatas en concreto de 24,5 Mpa (3500 PSI), no incluye refuerzo	M³		849.233		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
ÍTEMS	G-01-05	Concreto de 24,5 Mpa (Producción)	M ³	1,000	473.232	1,050	496.894
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,667	278.919
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	278.919	0,000	27.892
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,200	11.662
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-08		Viga de enlace de zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M³		829.440		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	1,000	10.845	1,030	11.170
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,769	321.668
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	321.668	0,000	32.167
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,200	11.662
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-09		Viga de enlace de zapatas en concreto de 24,5 Mpa, no incluye refuerzo	M³		896.257		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
ÍTEMS	G-01-05	Concreto de 24,5 Mpa (Producción)	M ³	1,000	473.232	1,050	496.894
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,769	321.668
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	321.668	0,000	32.167
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,200	11.662
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-10		Viga apoyada concreto 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo	M³		781.324		
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,400	9.429	0,000	3.772
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	15,000	5.233	0,333	26.165
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	12,000	4.657	0,333	18.628
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	3,000	5.643	0,000	16.929
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	24,000	9.344	0,333	74.752
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,256	140.499
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	140.499	0,000	14.050
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,100	5.831
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-11		Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m	M²		59.189		
	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	1,050	495
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,030	5.643	0,000	169
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,200	1.869
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,200	144
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,070	425.554	1,050	31.278
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,050	20.908
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
1-04-12		Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	M²	79.831			
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	1,050	495
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,070	5.643	0,000	395
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	2,000	9.344	0,333	6.229
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,100	425.554	1,050	44.683
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,056	23.232
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	23.232	0,000	2.323
1-04-13		Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa e = 0,07 m	M²	58.897			
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	1,050	495
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,050	5.643	0,000	282
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	0,070	401.794	1,050	29.532
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,050	20.908
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.908	0,000	2.091
1-04-14		Columna en concreto de 20,7 (3000 PSI) Mpa sección < 1600 cm², no incluye refuerzo	M³	1.098.796			
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,600	9.429	0,000	5.657
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	3,000	10.845	1,030	33.511
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	28,000	5.233	0,333	48.841
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	1,500	5.643	0,000	8.465
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	50,000	9.344	0,333	155.733
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	10,000	360	0,333	1.200
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,588	322.321
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	322.321	0,000	32.232
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	322.321	0,000	32.232
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,100	5.831
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-15		Columna en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) sección entre 1601 cm² y 2500 cm²	M³	1.039.408			
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,500	9.429	0,000	4.715
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	23,000	5.233	0,333	40.120
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	2,000	5.643	0,000	11.286
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	35,000	9.344	0,333	109.013
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	8,000	360	0,333	960
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,588	322.321
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	322.321	0,000	32.232
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	322.321	0,000	32.232
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,100	5.831
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-16		Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,10 x 0,15 m, incluye refuerzo	M		82.044		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,250	5.643	0,000	1.411
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,015	425.554	1,050	6.702
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	4,000	6.589	0,000	26.356
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	2,300	7.060	0,000	16.238
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,080	21.918
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	21.918	0,000	1.096
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	21.918	0,000	2.192
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-17		Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	M		84.278		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,250	5.643	0,000	1.411
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,020	425.554	1,050	8.937
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	4,000	6.589	0,000	26.356
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	2,300	7.060	0,000	16.238
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,080	21.918
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	21.918	0,000	1.096
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	21.918	0,000	2.192
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-18		Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,15 m, incluye refuerzo	M		88.173		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,250	5.643	0,000	1.411
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,023	425.554	1,050	10.054
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	4,000	7.060	0,000	28.240
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	2,600	6.589	0,000	17.131
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,080	21.918
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	21.918	0,000	1.096
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	21.918	0,000	2.192
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-19		Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M		102.581		
	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,250	5.643	0,000	1.411
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	4,000	9.344	0,333	12.459
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,030	425.554	1,050	13.405
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	4,000	7.060	0,000	28.240
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	2,860	6.589	0,000	18.845
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,080	21.918
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	21.918	0,000	1.096
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	21.918	0,000	2.192
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-20		Columna circular en concreto visto de 20,7 Mpa (3000 PSI) d = 0,45 m, no incluye acero	M³	1.404.714			
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,600	9.429	0,000	5.657
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	12,000	5.233	0,333	20.932
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	8,000	1.440	0,333	3.840
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	25,000	4.657	0,333	38.808
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	4,000	5.643	0,000	22.572
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	36,000	9.344	0,333	112.128
	MAT,375	Tablilla fina para piso (chanú)	M ²	9,000	63.044	0,333	189.132
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,833	456.622
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	456.622	0,000	22.831
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	456.622	0,000	45.662
EQUIPO	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,100	5.831
	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-21		Columna circular en concreto visto de 20,7 Mpa (3000 PSI) d = 0,65 m, no incluye acero	M³	1.441.116			
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,600	9.429	0,000	5.657
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	6,000	5.233	0,333	10.466
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	4,000	1.440	0,333	1.920
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	12,000	4.657	0,333	18.628
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	2,000	5.643	0,000	11.286
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	25,000	9.344	0,333	77.867
	MAT,375	Tablilla fina para piso (chanú)	M ²	6,120	63.044	0,333	128.610
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	1,111	608.829
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	608.829	0,000	30.441
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	608.829	0,000	60.883
EQUIPO	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,100	5.831
	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-22		Escalera en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) sobre terreno e = 0,12 m, incluye malla	M²	186.505			
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,235	Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm	M ²	1,000	14.671	1,050	15.405
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,200	5.643	0,000	1.129

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MATERIALES	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	5,000	9.344	0,333	15.573
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	3,000	360	0,333	360
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,210	425.554	1,050	93.835
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,125	52.271
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	52.271	0,000	5.227
1-04-23		Escalera en concreto 20,7 Mpa (3000 PSI) aéreas e = 0,15 m, incluye malla, no incluye refuerzo	M ²		291.456		
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,235	Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm	M ²	1,000	14.671	1,050	15.405
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,200	5.643	0,000	1.129
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	10,000	9.344	0,333	31.147
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	3,000	360	0,333	360
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,240	425.554	1,050	107.240
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,333	16.703
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,250	104.542
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,010	583
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-24		Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m, no incluye refuerzo	M ²		111.862		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,100	425.554	1,050	44.683
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,333	16.703
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,100	41.817
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	41.817	0,000	4.182
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,010	583
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-25		Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo	M ²		134.203		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,150	425.554	1,050	67.025
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,333	16.703
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,100	41.817
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	41.817	0,000	4.182
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,010	583
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-26		Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,20 m, no incluye refuerzo	M ²		141.250		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,200	425.554	1,050	89.366
	1-01-24	Formaleta placa (básico)	M ²	1,000	50.110	0,333	16.687
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,050	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,020	1.166
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-04-27		Placa aligerada en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,30 m, incluye malla, no incluye refuerzo	M²		121.630		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,525	Casetón h = 0,30, a = 0,65 m	M	1,540	10.000	0,000	15.400
	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,030	5.253
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,174	425.554	1,050	77.749
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,120	6.013
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,020	10.959
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	10.959	0,000	1.096
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	2,000	286	0,000	572
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,020	1.166
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-28		Placa aligerada en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,35 m, incluye malla, no incluye refuerzo	M²		230.949		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,546	Casetón h = 0,35, a = 0,65 m	M	1,540	11.667	0,000	17.967
	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,030	5.253
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,198	425.554	1,050	88.473
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,120	6.013
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,020	10.959
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	10.959	0,000	1.096
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	2,000	48.300	0,000	96.600
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,020	1.166
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-29		Placa aligerada en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,40 m, incluye malla, no incluye refuerzo	M²		149.863		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,547	Casetón h = 0,40, a = 0,65 m	M	1,540	13.333	0,000	20.533
	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,030	5.253
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,223	425.554	1,050	99.643
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,120	6.013
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,022	12.055
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.055	0,000	1.205
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	2,000	286	0,000	572
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,020	1.166
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-30		Placa aligerada en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,45 m, incluye malla, no incluye refuerzo	M²		163.601		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,520	Casetón h = 0,45, a = 0,65 m	M	1,540	15.000	0,000	23.100
	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,030	5.253
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,248	425.554	1,050	110.814
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,120	6.013
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,022	12.055
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.055	0,000	1.205
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	2,000	286	0,000	572
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,020	1.166
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-04-31		Placa aligerada en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,50 m, incluye malla, no incluye refuerzo	M²		179.634		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,521	Casetón h = 0,50, a = 0,65 m	M	1,540	16.667	0,000	25.667
	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,030	5.253
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,268	425.554	1,050	119.751
	1-01-24	Formaleta placa (Básico)	M ²	1,000	50.110	0,120	6.013
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,025	13.699
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.699	0,000	1.370
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	2,000	286	0,000	572
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,067	3.887
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-32		Placa steeldeck en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de e = 0,10 m, incluye malla electrosoldada	M²		150.481		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,235	Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm	M ²	1,000	14.671	1,100	16.138
	MAT,500	Steeldeck, C 22 0,94 x 5,60 m e = 0,75 mm, perfil e = 1,5 mm 90 x 130 mm l = 6 m	M ²	1,000	61.431	0,000	61.431
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,062	425.554	1,050	27.704
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,083	34.847
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.847	0,000	3.485
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,020	1.166
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	4,000	286	2,000	2.288
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-33		Viga aérea en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye acero	M³		938.063		
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,600	9.429	0,000	5.657
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	2,500	10.845	1,030	27.926
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	22,000	5.233	0,200	23.025
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	22,000	4.657	0,200	20.491
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	4,000	5.643	0,000	22.572
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	38,000	9.344	0,200	71.014
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	1,000	425.554	1,050	446.832
M. O.	MOB014	Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	547.946	0,400	219.178
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	219.178	0,000	21.918
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	219.178	0,000	21.918
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	16,000	286	10,000	45.760
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,100	5.831
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,500	11.881	0,000	5.941
1-04-34		Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	M		88.909		
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	0,500	4.657	0,200	466
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,100	5.643	0,000	564
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	2,000	9.344	0,333	6.229
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,020	425.554	1,050	8.937
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	4,000	7.060	0,000	28.240

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	2,300	6.589	0,000	15.155
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,080	21.918
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	21.918	0,000	2.192
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	21.918	0,000	2.192
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-35		Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M		110.149		
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	0,500	4.657	0,200	466
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,100	5.643	0,000	564
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	2,000	9.344	0,333	6.229
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,030	425.554	1,050	13.405
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI	Kg	4,000	7.060	0,000	28.240
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	2,860	6.589	0,000	18.845
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,125	34.247
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	34.247	0,000	1.712
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.247	0,000	3.425
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-36		Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,10 m, incluye refuerzo	M		66.959		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,040	9.429	0,000	377
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,100	5.643	0,000	564
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,500	360	0,333	180
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,015	425.554	1,050	6.702
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	1,200	6.589	0,000	7.907
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	2,000	7.060	0,000	14.120
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-04-37		Viga canal en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI) sección < 2.001 cm², no incluye refuerzo	M		225.977		
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	7,000	5.233	0,250	9.158
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,500	5.643	0,000	2.822
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	6,000	9.344	0,250	14.016
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	7,000	360	0,500	1.260
ÍTEMS	G-01-07	Concreto de 20,7 Mpa impermeabilizado (Producción)	M ³	0,210	469.216	1,050	103.462
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,250	68.493
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	68.493	0,000	6.849
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	68.493	0,000	6.849
	EQU007	Taco metálico de 2 - > 3 m	Día	2,000	286	14,000	8.008
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,020	1.166
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-38		Dintel en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,12 x 0,15 m, incluye refuerzo	M		81.051		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,035	9.429	0,000	330
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,200	5.643	0,000	1.129
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,500	9.344	0,250	3.504
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,000	360	0,250	90
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,018	425.554	1,050	8.043
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	1,700	6.589	0,000	11.201
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	4,000	7.060	0,000	28.240
M. O.	MOB017	Cuadrilla E 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,083	22.831
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	22.831	0,000	2.283
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	22.831	0,000	2.283
1-04-39		Alfajía en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	M		103.296		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,200	5.643	0,000	1.129
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	2,000	9.344	0,333	6.229
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,000	360	0,333	120
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,020	425.554	1,050	8.937
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	1,200	6.589	0,000	7.907
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	3,200	7.060	0,000	22.592
M. O.	MOB017	Cuadrilla E 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,167	45.662
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	45.662	0,000	4.566
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	45.662	0,000	4.566
1-04-40		Alfajía en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para remate de ventana, incluye refuerzo y corta gotera	M		93.381		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,100	10.845	1,030	1.117
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,200	5.643	0,000	1.129
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,000	360	0,333	120
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,015	425.554	1,050	6.702
	G-02-01	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	1,200	6.589	0,000	7.907
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	3,200	7.060	0,000	22.592
M. O.	MOB017	Cuadrilla E 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,167	45.662
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	45.662	0,000	4.566
1-04-41		Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m	M²		73.864		
ÍTEMS	2-05-18	Ver en hoja de vías	M ²	1,000	73.864	0,000	73.864
1-04-42		Protector de raíz en concreto de 17,2 Mpa (2500 PSI), e = 0,15 m, d = 1,20 m, h = 1,00 m, incluye refuerzo	Un		805.272		
ÍTEMS	2-08-04	Ver en hoja de vías	Un	1,000	805.272	0,000	805.272
1-04-43		Pedestal (plataforma) en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m	M²		81.885		
ÍTEMS	2-08-05	Ver en hoja de vías	M ²	1,000	81.885	0,000	81.885
1-04-44		Pedestal trapezoidal para soportar estructura metálica o de madera en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) h = 0,30 m, base de 0,40 x 0,40 m, corona de 0,25 x 0,25 m, incluye refuerzo	Un		120.693		
ÍTEMS	2-08-06	Ver en hoja de vías	Un	1,000	425.554	0,000	425.554

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-04-45		Pedestal rectangular para soportar estructura metálica o de madera en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) h = 1,00 m, base de 0,40 x 0,40 m, incluye refuerzo	Un		378.415		
MAT	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,050	10.845	1,030	559
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	8,000	4.657	0,333	12.419
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,120	5.643	0,000	677
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	6,500	9.344	0,333	20.245
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,160	425.554	1,050	71.493
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	28,000	7.060	0,000	197.680
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,250	68.493
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	68.493	0,000	6.849
1-04-46		Gradería sobre terreno e = 0,10 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye malla electrosoldada h = 0,64 ch = 0,60 m	M ²		168.484		
MATERIALES	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,235	Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm	M ²	1,240	14.671	1,030	18.738
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,250	5.643	0,000	1.411
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	4,000	9.344	0,333	12.459
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,800	360	0,333	216
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,160	425.554	1,050	71.493
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,200	54.795
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	54.795	0,000	5.479
ENSAYOS	ESY001	Ensayo resistencia concretos	Un	0,100	11.881	0,000	1.188
1-04-47		Muro de contención en concreto 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo	M ³		805.163		
ÍTEMS	2-06-01	Ver en hoja de vías	M ³	1,000	805.163	0,000	805.163
1-04-48		Muerto en concreto de 17,2 Mpa (2500 PSI) profundidad = 2,15 m para torre metálica de 0,80 x 0,80 m, incluye excavación circular de 0,85 m	Un		707.427		
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	1,200	401.794	1,050	506.260
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	1,200	35.126	0,000	42.151
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,500	136.987
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	136.987	0,000	13.699
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,143	8.330
1-04-49		Muerto en concreto de 17,2 Mpa (2500 PSI) profundidad = 1,25 m para torre metálica de 0,60 x 0,60 m, incluye excavación circular de 0,85 m	Un		430.343		
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	0,709	401.794	1,050	299.116
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,710	35.126	0,000	24.939
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,333	91.324
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	91.324	0,000	9.132
	EQU018	Vibrador eléctrico o a gasolina	Día	1,000	58.310	0,100	5.831
1-04-50		Tapa en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para cañuela l = 1.00 a = 0.60 e = 0.06 m, incluye refuerzo	M		63.422		
MAT	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
	MAT,235	Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm	M ²	0,600	14.671	1,030	9.067

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,100	5.643	0,000	564
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	3,200	360	0,333	384
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,036	425.554	1,050	16.086
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	1,000	7.060	0,000	7.060
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,130	26.244
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	26.244	0,000	1.312
1-04-51		Tapa en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para cañuela I = 0,80 a = 0,35 e = 0.05 m, orificios rectangulares de 0.04 x 0.25 m, incluye refuerzo	Un		53.557		
	MAT,012	ACPM	Gl	0,050	9.429	0,000	471
	MAT,039	Antisol blanco o similar	Kg	0,200	10.845	1,030	2.234
MAT	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,300	4.657	0,333	3.570
	MAT,235	Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm	M ²	0,300	14.671	1,030	4.533
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,100	5.643	0,000	564
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,014	425.554	1,050	6.256
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	1,000	7.060	0,000	7.060
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,130	26.244
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	26.244	0,000	2.624
1-04-52		Realce de cajas de inspección de 0.80 x 0.80 x 0.80 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)	Un		267.991		
	MAT,021	Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido de curado lento	Kg	0,400	165.900	1,030	68.351
	MAT,035	Ángulo de 1" x 1/8"	M	3,400	7.558	0,000	25.698
MAT	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	4,000	4.657	0,333	6.209
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,500	5.643	0,000	2.822
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	4,000	9.344	0,333	12.459
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,200	425.554	1,050	89.366
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,250	50.469	0,000	12.617
1-04-53		Tablero de mortero 1:3, incluye estuco y pintura verde óptico	M ²		95.479		
	MAT,134	Estuco (25 Kg)	Kg	1,250	1.476	1,030	1.900
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,500	4.657	0,000	11.643
MAT	MAT,302	Pintura verde óptico (tablero)	Gl	0,100	131.600	1,030	13.555
	MAT,333	Puntilla (promedio)	Lb	0,010	5.643	0,000	56
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-04-54		Porta marcadores de concreto de 20,7 Mpa, incluye refuerzo	M		54.350		
	MAT,011	Acero de Fy = 60.000 PSI d>1/4	Kg	2,000	4.589	0,000	9.178
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	0,300	1.440	0,333	144
MAT	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	1,000	4.657	0,333	1.552
	MAT,333	Puntilla (promedio)	Lb	0,100	5.643	0,000	564
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,010	425.554	1,050	4.468
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-04-55		Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,15 m	Un		17.288		
MAT	MAT,258	Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto. X 600 ml	Kg	0,031	166.967	1,100	5.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU045	Taladro tipo roto-percutor martillo, incluye broca	Día	1,000	145.950	0,033	4.865
1-04-56		Anclaje epóxico para 3/4" profundidad 0,15 m	Un		25.002		
MAT	MAT,258	Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto. X 600 ml x 600 ml	Kg	0,073	166.967	1,100	13.407
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU045	Taladro tipo roto-percutor martillo, incluye broca	Día	1,000	145.950	0,033	4.865
1-04-57		Anclaje epóxico para 1" profundidad 0,15 m	Un		40.335		
MAT	MAT,258	Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto. X 600 ml	Kg	0,130	166.967	1,100	23.876
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU045	Taladro tipo roto-percutor martillo, incluye broca	Día	1,000	145.950	0,067	9.730
1-04-58		Cinta PVC V - 15	M		61.438		
MAT	MAT,030	Alambre negro C 18	Kg	0,040	10.990	0,000	440
	MAT,099	Cinta PVC V - 15	M	1,000	48.197	1,030	49.643
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,083	10.815
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.815	0,000	541
1-04-59		Cinta PVC V - 10	M		43.413		
MAT	MAT,030	Alambre negro C 18	Kg	0,040	10.990	0,000	440
	MAT,098	Cinta PVC V - 10	M	1,000	30.697	1,030	31.618
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,083	10.815
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.815	0,000	541
1-04-60		Geodrén circular de 8" l = 1,00 m	M²		177.151		
MAT	MAT,157	Geodrén circular de 8" l = 1,00 m	M ²	1,000	158.315	0,000	158.315
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,063	17.123
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	17.123	0,000	1.712
1-04-61		Geodrén circular de 6" l = 1,00 m	M²		118.172		
MAT	MAT,156	Geodrén circular de 6" l = 1,00 m	M ²	1,000	103.103	0,000	103.103
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,050	13.699
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.699	0,000	1.370
1-04-62		Geodrén circular de 4" l = 1,00 m	M²		89.340		
MAT	MAT,155	Geodrén circular de 4" l = 1,00 m	M ²	1,000	81.806	0,000	81.806
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,025	6.849
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.849	0,000	685
1-04-63		Geodrén circular de 2 1/2" l = 1,00 m	M²		107.885		
MAT	MAT,154	Geodrén circular de 2 1/2" l = 1 m	M ²	1,000	100.351	0,000	100.351
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,025	6.849
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.849	0,000	685
1-04-64		Geodrén planar l = 1,00 m	M²		38.176		
MAT	MAT,158	Geodrén planar l = 1,00 m	M ²	1,000	32.149	0,000	32.149
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,020	5.479
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.479	0,000	548
1-05 MAMPOSTERÍA Y REVOQUES							

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-05-01		Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M ²		57.692		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	50,000	7	0,000	350
	MAT,200	Ladrillo farol rayado de 0,10 x 0,20 x 0,30 m (Nº 6)	Un	15,000	1.800	1,050	28.350
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,014	461.627	1,050	6.786
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
1-05-02		Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m	M ²		59.554		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	50,000	7	0,000	350
	MAT,201	Ladrillo farol rayado de 0,12 x 0,20 x 0,30 m	Un	15,000	1.610	1,050	25.358
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,018	461.627	1,050	8.725
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,111	22.431
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,020	22.431	0,000	449
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	22.431	0,000	2.243
1-05-03		Muro en ladrillo tolete en sogá	M ²		90.388		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	50,000	7	0,000	350
	MAT,202	Ladrillo tolete común	Un	55,000	700	1,050	40.425
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,026	461.627	1,050	12.602
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
1-05-04		Muro en ladrillo tolete en pandereta	M ²		57.034		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	50,000	7	0,000	350
	MAT,202	Ladrillo tolete común	Un	33,000	700	1,050	24.255
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,016	461.627	1,050	7.755
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,111	22.431
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	22.431	0,000	1.122
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	22.431	0,000	1.122
1-05-05		Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M ²		84.103		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	50,000	7	0,000	350
	MAT,202	Ladrillo tolete común	Un	33,000	700	1,050	24.255
ÍTEMS	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M ³	0,016	724.362	1,050	12.169
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,222	44.861
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,005	44.861	0,000	224
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	44.861	0,000	2.243
1-05-06		Muro en ladrillo tolete pandereta, mortero impermeabilizado y revocado ambas caras	M ²		116.545		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	50,000	7	0,000	350
	MAT,202	Ladrillo tolete común	un	33,000	700	1,050	24.255
ÍTEMS	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M ³	0,056	724.362	1,050	42.592
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,222	44.861
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	44.861	0,000	2.243
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	44.861	0,000	2.243
1-05-07		Muro en ladrillo prensado visto en sogá, dos caras	M ²		115.292		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,027	Agua	Lt	50,000	7	0,000	350
	MAT,515	Ladrillo prensado tipo Santa Fe 24,5 x 12 x 5,5 cm	Un	55,000	1.190	1,050	68.723
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,019	461.627	1,050	9.209
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
1-05-08		Muro no estructural en bloque de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m	M²		73.345		
MAT	MAT,049	Bloque de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m	Un	12,500	1.900	1,050	24.938
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,040	461.627	1,050	19.388
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	25.234	0,000	1.262
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-09		Muro estructural en bloque de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m, no incluye refuerzo	M²		104.323		
MAT	MAT,050	Bloque de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m estructural	Un	12,500	3.500	1,050	45.938
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,010	461.627	1,050	4.847
	G-01-13	Concreto fluido 17,2 Mpa (2500 PSI)	M ³	0,040	485.079	1,050	20.373
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,143	28.839
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	28.839	0,000	1.442
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	28.839	0,000	2.884
1-05-10		Muro en bloque piedra (estructural) de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m.no incluye refuerzo, abuzardado una o ambas caras	M²		132.337		
MAT	MAT,052	Bloque piedra de 0,39 x 0,19 x 0,14 m (estructural)	Un	12,500	4.900	1,050	64.313
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,040	461.627	1,050	19.388
	G-01-13	Concreto fluido 17,2 Mpa (2500 PSI)	M ³	0,040	485.079	1,050	20.373
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,020	25.234	0,000	505
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-11		Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras, incluye pintura	M²		99.414		
MATERIALES	MAT,522	Canal en lámina galvanizada calibre 24	Un	0,300	15.000	1,100	4.950
	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	4,000	132	0,000	528
	MAT,135	Estucor listo o similar	Kg	0,660	1.476	1,050	1.023
	MAT,542	Lámina de yeso 1,22 m x 2,44 m e = 12,7 mm	M ²	2,000	13.336	1,100	29.339
	MAT,218	Lija de agua	Un	0,500	1.452	0,000	726
	MAT,282	Paral 59 en 2,4 m calibre 26	Un	0,700	9.511	1,100	7.323
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,200	70.047	1,050	14.710
	MAT,406	Tornillo drywall 6 x 1"	Un	33,000	49	0,000	1.617
	MAT,407	Tornillo estructura drywall 8 x 12"	Un	12,000	42	0,000	504
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-05-12		Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara, incluye pintura	M²		65.786		
MATERIALES	MAT,522	Canal en lámina galvanizada calibre 24	Un	0,300	15.000	1,100	4.950
	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	2,000	132	0,000	264
	MAT,135	Estucor listo o similar	Kg	0,330	1.476	1,050	511
	MAT,542	Lámina de yeso 1,22 m x 2,44 m e = 12,7 mm	M ²	1,000	13.336	1,100	14.670
	MAT,218	Lija de agua	Un	0,250	1.452	0,000	363

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MATERIALES	MAT,282	Paral 59 en 2,4 m calibre 26	Un	0,700	9.511	1,100	7.323
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,100	70.047	1,050	7.355
	MAT,406	Tornillo drywall 6 x 1"	Un	22,000	49	0,000	1.078
	MAT,407	Tornillo estructura drywall 8 x 12"	Un	6,000	42	0,000	252
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	25.234	0,000	1.262
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-13		Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura	M²	124.534			
MATERIALES	MAT,522	Canal en lámina galvanizada calibre 24	Un	0,420	15.000	1,100	6.930
	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	5,000	132	0,000	661
	MAT,135	Estucor listo o similar	Kg	0,900	1.476	1,050	1.395
	MAT,205	Lámina de fibrocemento e = 8 mm	M ²	2,000	24.893	1,100	54.764
	MAT,282	Paral 59 en 2,4 m calibre 26	Un	0,420	9.511	1,100	4.394
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,200	70.047	0,000	14.009
	MAT,406	Tornillo drywall 6 x 1"	Un	47,000	49	0,000	2.303
	MAT,407	Tornillo estructura drywall 8 x 1/2"	Un	33,000	42	0,000	1.386
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-05-14		Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 1 cara, incluye pintura	M²	78.523			
MATERIALES	MAT,522	Canal en lámina galvanizada calibre 24	Un	0,420	15.000	1,100	6.930
	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	2,500	132	0,000	330
	MAT,135	Estucor listo o similar	Kg	0,450	1.476	1,050	697
	MAT,205	Lámina de fibrocemento e = 8 mm	M ²	1,000	24.893	1,100	27.382
	MAT,282	Paral 59 en 2,4 m calibre 26	Un	0,420	9.511	1,100	4.394
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,100	70.047	0,000	7.005
	MAT,406	Tornillo drywall 6 x 1"	Un	35,000	49	0,000	1.715
	MAT,407	Tornillo estructura drywall 8 x 1/2"	Un	25,000	42	0,000	1.050
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	25.234	0,000	1.262
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-15		Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 2 caras, incluye pintura	M²	190.162			
MATERIALES	MAT,522	Canal en lámina galvanizada calibre 24	Un	0,420	15.000	1,100	6.930
	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	5,000	132	0,000	661
	MAT,135	Estucor listo o similar	Kg	0,900	1.476	1,050	1.395
	MAT,204	Lámina de fibrocemento e = 10 mm	M ²	2,000	54.723	1,100	120.391
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,200	70.047	0,000	14.009
	MAT,282	Paral 59 en 2,4 m calibre 26	Un	0,420	9.511	1,100	4.394
	MAT,406	Tornillo drywall 6 x 1"	Un	47,000	49	0,000	2.303
	MAT,407	Tornillo estructura drywall 8 x 12"	Un	33,000	42	0,000	1.386
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-05-16		Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 1 cara, incluye pintura	M²	111.336			
MATERIALES	MAT,522	Canal en lámina galvanizada calibre 24	Un	0,420	15.000	1,100	6.930
	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	2,500	132	0,000	330

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MATERIALE	MAT,135	Estucor listo o similar	Kg	0,450	1.476	1,050	697
	MAT,204	Lámina de fibrocemento e = 10 mm	M ²	1,000	54.723	1,100	60.196
	MAT,282	Paral 59 en 2,4 m calibre 26	Un	0,420	9.511	1,100	4.394
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,100	70.047	0,000	7.005
	MAT,406	Tornillo drywall 6 x 1"	Un	35,000	49	0,000	1.715
	MAT,407	Tornillo estructura drywall 8 x 12"	Un	25,000	42	0,000	1.050
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	25.234	0,000	1.262
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-17		Pared en bloque de vidrio	M²		620.661		
MATERIALES	MAT,011	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	2,240	4.589	1,030	10.588
	MAT,010	Acero Fy = 37.000 PSI d ≤ 1/4"	Kg	2,000	4.613	1,030	9.503
	MAT,258	Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto x 600 m (Sikadur® AnchorFix®-4 tubo x 600 m)	Kg	0,100	166.967	1,050	17.532
	MAT,027	Agua	Lt	3,000	7	0,000	21
	MAT,051	Bloque de vidrio 20 x 20 cm	Un	25,000	17.900	0,000	447.500
	MAT,260	Mortero para bloques de vidrio	Kg	16,000	3.990	1,050	67.032
	MAT,352	Separador plástico para bloques de vidrio	Un	36,000	150	0,000	5.400
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	50.469	0,000	2.523
	EQU006	Aspersor manual	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-05-18		Calados de 20 x 20 x 10 cm en gres	M²		144.164		
MAT	MAT,061	Calados de ± 19 x 19 x 10 cm en gres	Un	25,000	3.400	1,050	89.250
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,020	40.375	0,000	808
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-05-19		Calados prefabricados en concreto	M²		190.347		
MAT	MAT,555	Calados en concreto ± 20 x 20 x 10 (25 un/m ²)	M ²	1,000	149.750	1,050	157.238
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,010	461.627	1,050	4.847
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,020	25.234	0,000	505
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-20		Cenefa en ladrillo visto en saga 2 hiladas	M		54.870		
MAT	MAT,515	Ladrillo prensado tipo Santa Fe	Un	9,000	1.190	1,050	11.246
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,025	461.627	1,050	12.118
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	27.397	0,000	1.370
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-05-21		Resane con malla para incrustar redes a muros	M		19.791		
MAT	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	0,500	5.100	1,050	2.678
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,117	5.643	0,000	658
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,010	461.627	1,050	4.847
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	10.094	0,000	1.009
1-05-22		Regata de muros	M		7.462		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,050	6.489
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	6.489	0,000	649
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	6.489	0,000	324
1-05-23		Resane muro con malla	M²		38.547		
MAT	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,050	5.355
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,050	5.643	0,000	282
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-05-24		Resane cielo raso con malla	M²		44.351		
MAT	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,050	5.355
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,050	5.643	0,000	282
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	25.234	0,000	1.262
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-25		Resane muro cosido y malla	M²		47.321		
MAT	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,300	9.900	0,000	2.970
	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	1,000	5.100	1,050	5.355
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,050	5.643	0,000	282
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	25.234	0,000	1.262
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-05-26		Cinta mástil para muros en panel yeso	M		781		
MAT	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	1,000	132	0,000	132
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,005	649
1-05-27		Sobre cimientto h = 0,20 m revoque impermeabilizado 2 caras	M		77.728		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	0,000	70
	MAT,202	Ladrillo tolete común	Un	10,000	700	1,050	7.350
ÍTEMS	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M ³	0,060	724.362	1,050	45.635
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,111	22.431
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	22.431	0,000	2.243
1-05-28		Revoque muro incluye dilataciones y filos	M²		30.018		
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,030	461.627	1,050	14.541
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-05-29		Filos y dilataciones	M		9.677		
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,004	461.627	1,050	1.939
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	6.729	0,000	336
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-05-30		Revoque cielo raso, incluye dilataciones y filos	M²		37.757		
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,030	461.627	1,050	14.541

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-05-31		Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M ²		34.492		
ÍTEMs	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M ³	0,025	724.362	1,050	19.015
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-05-32		Revoque de bajantes, incluye malla	M		33.113		
MAT	MAT,232	Malla con vena de 0,50 x 2,00 m C 24	M ²	0,500	5.100	1,030	2.627
ÍTEMs	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,015	461.627	1,050	7.271
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-05-33		Media caña PVC de 60 mm blanco para paredes, cielo raso y pisos terminados, incluye accesorios	M		18.492		
MAT	MAT,797	Accesorio esquina externa PVC media caña 60 mm blanco	Un	0,010	6.395	0,000	64
	MAT,796	Accesorio esquina interna PVC media caña 60 mm blanco	Un	0,010	6.395	0,000	64
	MAT,791	Accesorio estrella PVC media caña 60 mm blanco	Un	0,105	6.395	0,000	671
	MAT,794	Accesorio tapa PVC media caña 60 mm blanco	Un	0,010	6.395	0,000	64
	MAT,789	Media caña PVC de 60 mm blanco para paredes, cielo raso o pisos te	M	1,000	12.633	1,030	13.012
	MAT,505	Soldadura Color PVC de Pavco o similar	Gl	0,001	399.200	1,030	411
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,017	3.365
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,150	3.365	0,000	505
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.365	0,000	336
1-05-34		Media caña PVC de 90 mm blanco para paredes secas, incluye accesorios	M		23.639		
MAT	MAT,795	Accesorio esquina interna PVC media caña 90 mm blanco	Un	0,010	9.645	0,000	96
	MAT,793	Accesorio estrella PVC media caña 90 mm blanco	Un	0,105	9.645	0,000	1.013
	MAT,792	Accesorio tapa PVC media caña 90 mm blanco	Un	0,010	9.645	0,000	96
	MAT,790	Media caña PVC de 60 mm blanco para paredes, cielo raso o pisos te	M	1,000	17.298	1,030	17.817
	MAT,505	Soldadura Color PVC de Pavco o similar	Gl	0,001	399.200	1,030	411
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,017	3.365
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,150	3.365	0,000	505
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.365	0,000	336
1 - 06 PISOS Y ENCHAPES							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-06-01		Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	M ²		39.040		
ÍTEMs	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,050	461.627	1,050	24.235
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-02		Adoquín vehicular de concreto, incluye cemento en seco	M ²		101.188		
ÍTEMs	2-05-15	Ver en hoja de vías	M ²	1,000	101.188	0,000	101.188
1-06-03		Adoquín peatonal de concreto, incluye cemento en seco	M ²		98.438		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
ÍTEMS	2-05-16	Ver en hoja de vías	M ²	1,000	98.438	0,000	98.438
1-06-04		Adoquín peatonal de gres, incluye cemento en seco	M²		75.385		
MAT	MAT,024	Adoquín en gres peatonal (5 x 10 x 20 cm)	M ²	1,000	35.000	1,100	38.500
	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	0,000	70
	MAT,040	Arena	M ³	0,050	57.120	1,050	2.999
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,050	30.800	1,050	1.617
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,033	2.063
1-06-05		Gramoquín en concreto de 5 Mpa de 30 x 30 x 8 cm	M²		126.851		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	0,000	70
	MAT,040	Arena	M ³	0,050	57.120	1,050	2.999
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,300	1.083	1,100	357
	MAT,086	Gramoquín en concreto de 5 Mpa de 30 x 30 x 8 cm	M ²	1,000	46.662	1,100	51.328
	MAT,804	Semilla de grama clima templado	Lb	0,020	65.375	1,100	1.438
	MAT,398	Tierra vegetal	M ³	0,500	69.925	1,100	38.459
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,033	2.063
1-06-06		Gramoquín en concreto de 5 Mpa de 60 x 40 x 8 cm	M²		142.675		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	0,000	70
	MAT,040	Arena	M ³	0,040	57.120	1,050	2.399
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,300	1.083	1,100	357
	MAT,085	Gramoquín en concreto de 5 Mpa de 60 x 40 x 8 cm	M ²	1,000	54.600	1,100	60.060
	MAT,398	Tierra vegetal	M ³	0,600	69.925	1,100	46.151
	MAT,804	Semilla de grama clima templado	Lb	0,020	65.375	1,100	1.438
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,033	2.063
1-06-07		Línea para invidentes en loseta de concreto de 4,5 Mpa de ± 40 x 40 x 6 cm, incluye cemento en seco	M		33.708		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	4,000	7	0,000	28
	MAT,040	Arena	M ³	0,024	57.120	1,050	1.439
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,026	30.800	1,050	841
	MAT,013	Loseta de concreto de 4,5 Mpa de 40 x 40 x 6 cm para línea de invidentes	Un	2,500	7.200	1,030	18.540
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,040	10.959
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	10.959	0,000	1.096
	EQU012	Vibrocompactador manual	Día	1,000	61.880	0,013	804
Todos los pisos, guarda escoba y enchapes son de primera calidad							
Pisos en Gres							
1-06-08		Piso en tablón rojo de 20 x 20 cm, incluye fijador de cerámica	M²		53.399		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,150	30.800	1,050	4.851
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,377	Tablón de 0,20 x 0,20 m rojo	M ²	1,000	14.400	1,100	15.840

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-06-09		Piso en tableta de 15 x 15 cm, tipo Túnez sahara o roja, incluye fijador de cerámica	M ²		76.466		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,374	Tableta tipo Túnez de 0,15 x 0,15 m	M ²	1,000	44.800	1,100	49.280
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-10		Piso en tableta de 15 x 15 cm, tipo Túnez sahara o roja con mortero	M ²		110.814		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	1,000	11.937	1,050	12.534
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,150	30.800	1,050	4.851
	MAT,374	Tableta tipo Túnez de 0,15 x 0,15 m roja	M ²	1,000	44.800	1,100	49.280
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,030	461.627	1,050	14.541
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,133	26.917
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	26.917	0,000	2.692
Pisos en Baldosa							
1-06-11		Piso en grano de mármol vibroprensado de 30 x 30 cm, grano # 1. Incluye, boquilla blanca, destronque (# 36), 3 pulidas (# 60, 120, 220) y brillo al plomo. Color blanco Huila fondo blanco, incluye fijador de cerámica	M ²		109.133		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,070	Cera para pisos emulsionada, biodegradable y antideslizante	Lb	0,040	3.190	0,000	128
	MAT,133	Estopa	Kg	0,100	22.250	0,000	2.225
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,524	Piso grano tradicional blanco Huila BH5 de 30 x 30 cm, tipo Alfa o similar	M ²	1,000	68.700	1,100	75.570
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,100	2.618
1-06-12		Piso en Gran Terrazzo Dark de 40 x 40 cm tipo Alfa o similar, incluye fijador de cerámica	M ²		154.459		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,070	Cera para pisos emulsionada, biodegradable y antideslizante	Lb	0,040	3.190	0,000	128
	MAT,133	Estopa	Kg	0,100	22.250	0,000	2.225
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,783	Piso Gran Terrazzo dark de 40 x 60 cm, tipo Alfa o similar	M ²	1,000	112.285	1,100	123.514
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-13		Piso Payande N° 5 P5B de 30 x 30 cm, fondo gris, de Alfa o similar, pulido, incluye fijador de cerámica	M ²		115.629		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,070	Cera para pisos emulsionada, biodegradable y antideslizante	Lb	0,040	3.190	0,000	128
	MAT,121	Dilatación PVC flexible ancha x 2 m	M	1,750	2.830	0,000	4.953
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	MAT,046	Piso tipo Payande N° 5 de 30 x 30 cm, fondo gris, tipo Alfa o similar	M ²	1,000	60.350	1,100	66.385
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,100	2.618
1-06-14		Piso Terrazzo de 30 x 30 cm crema, incluye fijador de cerámica	M²		150.002		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,070	Cera para pisos emulsionada, biodegradable y antideslizante	Lb	0,040	3.190	0,000	128
	MAT,078	Cerámica tipo Terrazzo de 30 x 30 cm crema	M ²	1,000	96.100	1,100	105.710
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,100	2.618
Pisos en Cerámica							
1-06-15		Piso Antique 30,5 x 30,5 cm o similar, color blanco o beige, incluye fijador de cerámica	M²		71.570		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,300	11.937	1,050	3.760
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,070	Cera para pisos emulsionada, biodegradable y antideslizante	Lb	0,040	3.190	0,000	128
	MAT,077	Cerámica tipo Antique 30,5 x 30,5 cm	M ²	1,000	37.501	1,100	41.251
	MAT,133	Estopa	Kg	0,100	22.250	0,000	2.225
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-16		Piso Cemento Habitat Zen de ± 46 x 46 cm gris o similar, tráfico medio, incluye fijador de cerámica	M²		75.173		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	1,000	1.565	1,050	1.643
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,311	Piso estilo cemento Habitat Zen de ± 46 x 46 cm gris o similar, tráfico medio	M ²	1,000	43.840	1,100	48.224
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-17		Piso Duropiso ± de 33,8 x 33,8 cm, incluye fijador de cerámica	M²		74.903		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,308	Piso tipo Duropiso de 33 x 33 cm	M ²	1,000	42.100	1,100	46.310
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-18		Piso Mangle de 40 x 40 cm, o similar, incluye fijador de cerámica	M²		70.129		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,250	11.937	1,050	3.133
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,075	Cerámica de 1ª de 40 x 40 cm tipo Mangle Euro-cerámica	M ²	1,000	38.900	1,100	42.790
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-19		Piso Porcelanato de 60 x 60 cm, o similar, súper blanco brillante, tránsito mediano, incluye fijador de cerámica	M ²		115.939		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	1,000	1.565	1,050	1.643
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,307	Piso porcelanato de 60 x 60 cm súper blanco brillante tránsito medio	M ²	1,000	80.900	1,100	88.990
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-20		Piso Porto Muicolor ± de 45,8 x 45,8 cm o similar, tráfico semi-comercial, incluye fijador de cerámica	M ²		63.156		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MAT,309	Piso Porto Muicolor ± de 45,8 x 45,8 cm o similar, tráfico semi-comercial	M ²	1,000	32.700	1,100	35.970
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
Pisos en Pizarra							
1-06-21		Piso Terranova de 50 x 50 cm o similar, tráfico 4, incluye fijador de cerámica	M ²		59.954		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,350	11.937	1,050	4.387
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,076	Cerámica de 1a tráfico 4 de 50 x 50 cm tipo Terranova	M ²	1,000	28.511	1,100	31.362
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
Pisos en Granito y Gravilla							
1-06-22		Piso en granito pulido, incluye dilatación de bronce, no incluye mortero	M ²		106.765		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	35,000	7	0,000	245
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	20,000	1.565	1,050	32.865
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,150	30.800	1,050	4.851
	MAT,070	Cera para pisos emulsionada, biodegradable y antideslizante	Lb	0,040	3.190	0,000	128
	MAT,119	Dilatación de bronce	M	2,000	10.300	0,000	20.600
	MAT,645	Granito N°1,2,3 por 25 Kg	Sc	0,450	21.050	1,030	9.757
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,050	1.309
1-06-23		Piso en gravilla lavada, incluye dilatación flexible, no incluye mortero	M ²		64.126		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	35,000	7	0,000	245
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,200	30.800	1,050	6.468
	MAT,121	Dilatación PVC flexible ancha x 2 m	M	1,750	2.830	0,000	4.953
	MAT,165	Gravilla # 2 saco x 20 Kg	Sc	1,000	15.000	1,030	15.450
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-06-24		Piso en gravilla lavada y tablón de gres de 0,20 x 0,20 m, incluye dilatación de vidrio y mortero	M²		84.907		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	35,000	7	0,000	245
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,150	30.800	1,050	4.851
	MAT,120	Dilatación de vidrio	M	1,750	2.000	0,000	3.500
	MAT,162	Grafil ± 5,5 mm	M²	0,500	17.488	1,100	9.618
	MAT,165	Gravilla # 2 saco x 20 Kg	Sc	0,500	15.000	1,030	7.725
	MAT,377	Tablón de 0,20 x 0,20 m rojo	M²	0,500	14.400	1,030	7.416
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,030	461.627	1,050	14.541
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-06-25		Piso en gravilla lavada y tableta tipo Túnez, incluye dilatación flexible y mortero	M²		86.398		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	35,000	7	0,000	245
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,200	30.800	1,050	6.468
	MAT,121	Dilatación PVC flexible ancha x 2 m	M	1,750	2.830	0,000	4.953
	MAT,165	Gravilla # 2 saco x 20 Kg	Sc	0,500	15.000	1,030	7.725
	MAT,374	Tableta tipo Túnez de 0,15 x 0,15 m	M²	0,440	44.800	1,030	20.303
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
Pisos Vinílicos							
1-06-26		Piso vinílico antideslizante, tráfico alto e = 4 mm de aproximadamente 18 x 122 cm	M²		137.186		
MAT	MAT,022	Adhesivo para piso de vinilo	Gl	1,000	25.980	0,083	2.165
	MAT,310	Piso vinílico antideslizante, tráfico alto e = 4 mm de aproximadamente 18 x 122 cm	M²	1,000	109.900	1,100	120.890
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
1-06-27		Piso en lámina de vinilo de 3 mm tráfico pesado	M²		55.750		
MAT	MAT,022	Adhesivo para piso de vinilo	Kg	0,250	25.980	1,030	6.690
	MAT,340	Piso en lámina de vinilo de 3 mm tráfico pesado	M²	1,000	36.630	1,050	38.462
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
Pisos en Madera							
1-06-28		Piso en tablilla machihembrada, incluye imprimante y barniz	M²		121.039		
MAT	MAT,047	Barniz intemperie brillante	Gl	0,200	86.900	1,030	17.901
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	1,600	5.233	1,030	8.624
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,300	5.643	0,000	1.693
	MAT,375	Tablilla fina para piso	M²	1,000	63.044	1,030	64.935
	MAT,486	Varilla esqueleto fina	M	0,100	1.241	1,030	128
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
Pisos en Concreto							
1-06-29		Piso en concreto estampado de e = 6 cm, resistencia máxima 13,8 Mpa, tráfico peatonal semi-pesado	M²		114.903		
	MAT,717	Color endurecedor para espolvorear todos los tonos	Kg	5,000	13.000	0,000	65.000

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,773	Desmoldante de concreto para pisos	Gm	15,000	20	1,030	309
	MAT,741	Sellador acrílico base solvente transparente, semimate	Lt	0,250	35.000	0,000	8.750
ÍTEMS	G-01-02	Concreto de 13,8 Mpa (2000 PSI) (Producción)	M ²	0,060	368.435	1,010	22.327
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,001	115
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	1,000	115	0,000	115
	EQU047	Molde en poliuretano de 0,50 x 0,50 m	Un	4,000	437.500	0,010	18.286
1-06-30		Piso en loseta prefabricada A30	M²		105.066		
MAT	MAT,040	Arena	M ³	0,060	57.120	1,050	3.599
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,150	30.800	1,050	4.851
	MAT,230	Loseta prefabricada A30 (600 x 400 x 60 mm)	M ²	1,000	74.375	1,100	81.813
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
Guarda Escoba							
1-06-31		Guarda escoba en Tablón Rojo o similar de ± h = 0,10 m	M		14.628		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,010	30.800	1,050	323
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,377	Tablón de 0,20 x 0,20 m rojo	M ²	0,100	14.400	1,100	1.584
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	10.094	0,000	1.514
1-06-32		Guarda escobas en Grano Tradicional Blanco Huila BH5 o similar de ± h = 0.10 m	M		19.597		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,524	Piso grano tradicional blanco Huila BH5 de 30 x 30 cm, tipo Alfa o similar	M ²	0,100	68.700	1,100	7.557
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
1-06-33		Guarda escobas en Gran Terrazzo Dark o similar ± h = 0.10 m	M		24.391		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,783	Piso Gran Terrazzo dark de 40 x 60 cm, tipo Alfa o similar	M ²	0,100	112.285	1,100	12.351
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
1-06-34		Guarda escoba en Payande N° 5 P5B o similar ± h = 0,10 m	M		25.870		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,046	Piso tipo Payande N° 5 de 30 x 30 cm, fondo gris, tipo Alfa o similar	M ²	0,100	60.350	1,300	7.846
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1-06-35		Guarda escoba en Terrazzo o similar ± h = 0,10 m	M		30.517		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,078	Cerámica tipo Terrazzo de 30 x 30 cm crema	M ²	0,100	96.100	1,300	12.493
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1-06-36		Guarda escoba cerámico Adriático Agua Marina o similar ± h = 0,10 m, color blanco o beige	M		22.494		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,072	Cerámica pared Adriático Agua Marina de 20,5 20,5 cm o similar	M ²	0,100	29.800	1,500	4.470
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1-06-37		Guarda escoba cerámico Antique o similar ± h = 0,10 m, color blanco o beige	M		23.649		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,077	Cerámica tipo Antique 45 x 45 cm	M ²	0,100	37.501	1,500	5.625
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1-06-38		Guarda escoba cerámico Cemento Habitat Zen o similar ± h = 0,10 m, gris	M		22.759		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,311	Piso estilo cemento Habitat Zen de 46 x 46 cm gris o similar, tráfico medio	M ²	0,100	43.840	1,080	4.735
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1,06-39		Guarda escoba cerámico Duropiso o similar ± h = 0,10 m	M		22.739		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,308	Piso tipo Duropiso de 33,8 x 33,8 cm	M ²	0,100	42.100	1,120	4.715
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1-06-40		Guarda escobas cerámico Ecocerámica o similar ± h = 0.10 m	M		13.635		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,074	Cerámica de 1ª de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica	M ²	0,100	14.500	1,100	1.595
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
1-06-41		Guarda escobas cerámico Egeo o similar ± h = 0.10 m	M		15.175		
	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,071	Cerámica blanca de 1a de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo	M ²	0,100	28.500	1,100	3.135
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
1-06-42		Guarda escoba cerámico Mangle o similar ± h = 0,10 m	M		22.303		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,075	Cerámica de 1a de 50 x 50 cm tipo Mangle Euro-cerámica o similar	M ²	0,100	38.900	1,100	4.279
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1-06-43		Guarda escoba cerámico Porcelanato o similar ± h = 0,10 m, súper blanco brillante	M		26.923		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,307	Piso porcelanato de 60 x 60 cm súper blanco brillante tránsito medio	M ²	0,100	80.900	1,100	8.899
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,071	14.420
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	14.420	0,000	2.163
1-06-44		Guarda escoba cerámico Porto Muicolor o similar ± h = 0,10 m	M		15.637		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,309	Piso Porto Muicolor ± de 45,8 x 45,8 cm o similar, tráfico semi-comercial	M ²	0,100	32.700	1,100	3.597
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
1-06-45		Guarda escoba en pizarra Terranova o similar ± h = 0,10 m	M		15.176		
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,040	11.937	1,050	501
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,200	1.565	1,050	329
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	0,400	1.456	1,050	612
	MAT,076	Pizarra Terranova o similar tráfico 4 de 50 x 50 cm	M ²	0,100	28.511	1,100	3.136
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
1-06-46		Guarda escoba en granito pulido recto, incluye dilatación flexible ± h = 0,10 m	M		39.536		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	0,000	70
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	4,000	1.565	1,050	6.573
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,010	30.800	1,050	323
	MAT,121	Dilatación PVC flexible ancha x 2 m	M	0,100	2.830	0,000	283
	MAT,645	Granito N° 1, 2, 3 por 25 Kg	Sc	0,080	21.050	1,030	1.735
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,010	5.643	0,000	56
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,000	360	0,333	120
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,100	2.618
1-06-47		Guarda escoba en granito pulido media caña, incluye dilatación flexible ancho total $\pm h = 0,25$ m	M		58.875		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	20,000	7	0,000	140
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	8,000	1.565	1,050	13.146
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,058	30.800	1,050	1.876
	MAT,121	Dilatación PVC flexible ancha x 2 m	M	1,250	2.830	0,000	3.538
	MAT,645	Granito N° 1, 2, 3 por 25 Kg	Sc	0,250	21.050	1,030	5.420
	MAT,779	Marmolina café	Bt	0,200	12.600	1,030	2.596
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,050	5.643	0,000	282
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	2,000	360	0,333	240
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	25.234	0,000	3.785
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,100	2.618
1-06-48		Guarda escoba en gravilla lavada recto, incluye dilatación de vidrio, $\pm h = 0,10$ m	M		25.814		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	10,000	7	0,000	70
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,020	30.800	1,050	647
	MAT,120	Dilatación de vidrio	M	0,100	2.000	0,000	200
	MAT,165	Gravilla # 2 saco x 20 Kg	Sc	0,100	15.000	1,030	1.545
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,010	5.643	0,000	56
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,000	360	0,333	120
ÍTEM	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,002	461.627	1,050	969
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-06-49		Guarda escobas en listón de lámina de vinilo click $\pm h = 8$ cm	M²		7.149		
MAT	MAT,022	Adhesivo para piso de vinilo	Kg	0,015	25.980	1,050	409
	MAT,376	Listón en lámina de vinilo click $\pm h = 8$ cm	M	1,000	1.372	1,050	1.441
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,025	5.047
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	5.047	0,000	252
1-06-50		Guarda escoba en lámina de vinilo $\pm h = 6,8$ cm, C 1,6 mm	M		12.435		
MAT	MAT,022	Adhesivo para piso de vinilo	Gl	1,000	25.980	0,005	118
	MAT,310	Piso vinílico antideslizante, tráfico alto e = 4 mm de aproximadamente 18 x 122 cm	M ²	0,070	109.900	1,050	8.078
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,020	4.038
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	4.038	0,000	202
1-06-51		Guarda escoba en tablilla de madera $\pm h = 6,8$ cm, incluye barniz	M		17.774		
MAT	MAT,047	Barniz intemperie brillante	Gl	0,025	86.900	1,030	2.238
	MAT,786	Clavo de acero para concreto de 1"	Un	9,000	142	0,000	1.278
	MAT,785	Guarda escoba en madera laminada MDF Petterson Oak Dark café o similar de ± 8 cm	M	1,000	8.292	1,050	8.707
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,025	5.047
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.047	0,000	505
1-06-52		Guarda escoba en mortero 1:3, $\pm H = 10$ cm, incluye esmalte	M		21.334		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	1,000	94.850	0,022	2.108
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,010	5.643	0,000	56

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	MAT,487	Varillón de sajo 3 x 3 cm	M	1,000	360	0,500	180
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,001	461.627	1,050	485
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
Enchapes							
1-06-53		Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye fillos plásticos y fijador de cerámica	M²		47.446		
MAT	MAT,031	Alas para cerámica (wings o piraguas) en PVC x 2,4 m	M	0,100	3.500	0,000	350
	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,074	Cerámica de 1ª de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica	M²	1,000	14.500	1,100	15.950
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-54		Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye fillos de aluminio y fijador de cerámica	M²		47.652		
MAT	MAT,001	Alas para cerámica (wings o piraguas) en Al x 2,5 m	M	0,100	5.560	0,000	556
	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,074	Cerámica de 1ª de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica	M²	1,000	14.500	1,100	15.950
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-55		Enchape en cerámica de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo, incluye fillos plásticos y fijador de cerámica	M²		62.846		
MAT	MAT,031	Alas para cerámica (wings o piraguas) en PVC x 2,4 m	M	0,100	3.500	0,000	350
	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,071	Cerámica blanca de 1ª de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo	M²	1,000	28.500	1,100	31.350
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-56		Enchape en cerámica de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo, incluye fillos de aluminio y fijador de cerámica	M²		63.052		
MAT	MAT,001	Alas para cerámica (wings o piraguas) en Al x 2,5 m	M	0,100	5.560	0,000	556
	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,071	Cerámica blanca de 1ª de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo	M²	1,000	28.500	1,100	31.350
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-57		Enchape en cerámica de 20,5 x 20,5 cm tipo Adriático Agua Marina, incluye fillos plásticos y fijador de cerámica	M²		64.276		
	MAT,031	Alas para cerámica (wings o piraguas) en PVC x 2,4 m	M	0,100	3.500	0,000	350

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,072	Cerámica pared Adriático Agua Marina de 20,5 20,5 cm o similar	M ²	1,000	29.800	1,100	32.780
	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-06-58		Enchape en cerámica de 20,5 x 20,5 cm tipo Adriático Agua Marina, incluye filos de aluminio y fijador de cerámica	M ²		64.482		
MAT	MAT,001	Alas para cerámica (wings o piraguas) en Al x 2,5 m	M	0,100	5.560	0,000	556
	MAT,055	Binda boquilla (para enchape)	Kg	0,500	11.937	1,050	6.267
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,072	Cerámica pared Adriático Agua Marina de 20,5 20,5 cm o similar	M ²	1,000	29.800	1,100	32.780
M. O.	MAT,141	Fijador de cerámica (Pegacor o similar)	Kg	4,000	1.456	1,050	6.115
	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
Pisos y Acabados Combinados y Especiales							
1-06-59		Granito pulido para paso de escalera h = 0,30 ch = 0,175 m, incluye pirlán de bronce	M ²		146.665		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	25,000	7	0,000	175
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	25,000	1.565	1,050	41.081
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	M	0,100	30.800	1,050	3.234
	MAT,070	Cera para pisos emulsionada, biodegradable y antideslizante	Lb	0,019	3.190	0,000	61
	MAT,645	Granito N° 1, 2, 3 por 25 Kg	Sc	0,500	21.050	1,030	10.841
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,000	4.657	0,333	3.105
	MAT,306	Pirlán de bronce	M	1,600	26.950	0,000	43.120
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,020	5.643	0,000	113
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,020	524
1-06-60		Gravilla lavada para paso de escalera h = 0,30 ch = 0,175 m	M ²		84.264		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	25,000	7	0,000	175
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,200	30.800	1,050	6.468
	MAT,165	Gravilla # 2 saco x 20 Kg	Sc	1,000	15.000	1,030	15.450
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,000	4.657	0,333	3.105
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,020	5.643	0,000	113
ÍTEM	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,030	461.627	1,050	14.541
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-06-61		Gravilla lavada y tablón para paso de escalera h = 0,30 ch = 0,175 m	M ²		95.769		
MATERIALES	MAT,027	Agua	Lt	35,000	7	0,000	245
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,150	30.800	1,050	4.851
	MAT,165	Gravilla # 2 saco x 20 Kg	Sc	1,000	15.000	1,030	15.450
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,000	4.657	0,000	9.314
	MAT,380	Piso exterior mate color gris, de diseño rustico, superficies menos deslizantes de ± 33.8 x 33.8 cm	M ²	0,200	31.100	1,100	6.842

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,020	5.643	0,000	113
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,030	461.627	1,050	14.541
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-06-62		Zócalo en gravilla lavada, incluye dilataciones de vidrio	M²		61.911		
	MAT,027	Agua	Lt	35,000	7	0,000	245
	MAT,068	Cemento gris saco por 50 kilos	Sc	0,100	30.800	1,050	3.234
	MAT,120	Dilatación de vidrio	M	1,100	2.000	0,000	2.200
	MAT,165	Gravilla # 2 saco x 20 Kg	Sc	1,000	15.000	1,030	15.450
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,000	4.657	0,333	3.105
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,040	5.643	0,000	226
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-06-63		Boca puerta en granito pulido, incluye dilataciones de bronce, a = 0,15 m	M		45.848		
MAT	MAT,119	Dilatación de bronce para pisos	M	2,000	10.300	1,050	21.630
ÍTEMS	1-06-22	Piso en granito pulido, incluye dilatación de bronce, no incluye mortero	M ²	0,150	106.765	1,050	16.815
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-06-64		Charquero en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), de 0,1 m x 0,05 m, incluye enchape y refuerzo	M		83.605		
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,000	4.657	0,333	3.105
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,010	5.643	0,000	56
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	1,000	9.344	0,333	3.115
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,004	425.554	1,050	1.787
	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,003	461.627	1,050	1.454
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	1,300	7.060	0,000	9.178
	1-06-53	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye filos plásticos, no incluye mortero	M ²	0,180	47.446	1,100	9.394
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-06-65		Pirlán de bronce para piso en gravilla, grano o cerámica	M		34.651		
MAT	MAT,306	Pirlán de bronce	M	1,000	26.950	0,000	26.950
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,003	461.627	1,050	1.212
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,050	6.489
1-06-66		Cinta antideslizante de 25 mm	M		12.219		
MAT	MAT,092	Cinta antideslizante de 24 o 25 mm	M	1,000	7.980	1,000	7.980
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,020	4.038
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	4.038	0,000	202
1 - 07 PINTURAS Y ACABADO DE PAREDES							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-07-01		Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	M²		28.820		
MAT	MAT,134	Estuco (25 Kg)	Kg	2,000	1.476	1,050	3.100

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,100	70.047	1,030	7.215
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	16.823	0,000	841
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	16.823	0,000	841
1-07-02		Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos	M²		33.029		
MAT	MAT,134	Estuco (25 Kg)	Kg	2,000	1.476	1,050	3.100
MAT	MAT,305	Pintura vinilo tipo II	Gl	0,100	45.587	1,030	4.695
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,200	20.188	0,000	4.038
1-07-03		Pintura exteriores (koraza o similar)	M²		31.901		
MAT	MAT,303	Pintura vinilo para exteriores koraza o similar	Gl	0,060	124.215	1,030	7.676
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-07-04		Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²		22.019		
MAT	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,100	70.047	1,030	7.215
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
1-07-05		Pintura cielo raso con vinilo tipo II	M²		23.537		
MAT	MAT,305	Pintura vinilo tipo II	Gl	0,100	45.587	1,030	4.695
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	16.823	0,000	841
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,070	16.823	0,000	1.178
1-07-06		Pintura con esmalte	M²		25.208		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,060	94.850	1,030	5.862
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	16.823	0,000	841
1-07-07		Pintura con barniz	M²		27.961		
MAT	MAT,047	Barniz intemperie brillante	Gl	0,100	86.900	1,030	8.951
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,030	16.823	0,000	505
1-07-08		Pintura y resane vinilo tipo I	M²		19.766		
MAT	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,050	70.047	1,030	3.607
	MAT,495	Yeso	Kg	0,500	2.580	1,050	1.355
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
1-07-09		Pintura y resane con vinilo tipo II cielo raso, incluye dilataciones y filos	M²		29.726		
MAT	MAT,305	Pintura vinilo tipo II	Gl	0,150	45.587	1,030	7.043
	MAT,495	Yeso	Kg	0,300	2.580	1,050	813
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,200	16.823	0,000	3.365
1-07-10		Pintura con esmalte estructura metálica	M²		32.647		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,060	94.850	1,030	5.862
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
	EQU021	Compresor pintura	Día	1,000	35.700	0,100	3.570
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-07-11		Pintura transparente protectora de fachadas para muro en bloques o ladrillo, incluye filos y dilataciones	M²		21.497		
MAT	MAT,301	Pintura transparente protectora de fachadas	Kg	0,300	32.005	1,030	9.890
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	10.094	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	10.094	0,000	505
1-07-12		Pintura texturizada hidorepelente	M²		29.118		
MAT	MAT,300	Pintura texturizada hidorepelente	Gl	0,120	39.590	1,030	4.893
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1-07-13		Pintura reflectiva de aluminio, incluye filos y dilataciones mínimo 2 manos	M²		26.840		
MAT	MAT,299	Pintura reflectiva de aluminio	Kg	0,200	32.852	1,030	6.768
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,040	16.727
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	16.727	0,000	1.673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.727	0,000	1.673
1-07-14		Estuco y pintura epóxica base solvente para muros 2 manos	M²		44.705		
MAT	MAT,788	Ajustador epóxico 21209 o similar (usar solo siguiendo las recomendaciones del Fabricante)	Gl	0,020	86.870	1,030	1.790
	MAT,134	Estuco (25 Kg)	Kg	2,000	1.476	1,050	3.100
	MAT,787	Pintura epóxica base solvente para pisos y paredes	Gl	0,100	206.900	1,030	21.311
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	16.823	0,000	841
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	16.823	0,000	841
1-07-15		Estuco y pintura epóxica base solvente para cielo raso 2 manos	M²		51.434		
MAT	MAT,788	Ajustador epóxico 21209 o similar (usar solo siguiendo las recomendaciones del Fabricante)	Gl	0,020	86.870	1,030	1.790
	MAT,134	Estuco (25 Kg)	Kg	2,000	1.476	1,050	3.100
	MAT,787	Pintura epóxica base solvente para pisos y paredes	Gl	0,100	206.900	1,030	21.311
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	20.188	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,200	20.188	0,000	4.038
1-07-16		Pintura y resane muro con pintura epóxica base solvente, 2 manos	M²		41.056		
MAT	MAT,788	Ajustador epóxico 21209 o similar (usar solo siguiendo las recomendaciones del Fabricante)	Gl	0,020	86.870	1,030	1.790
	MAT,787	Pintura epóxica base solvente para pisos y paredes	Gl	0,100	206.900	1,030	21.311
	MAT,495	Yeso	Kg	0,500	2.580	1,050	1.355
ÍTEM	1-01-19	Lavado de paredes	M ²	1,000	1.797	0,000	1.797
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-07-17		Pintura y resane cielo raso con pintura epóxica base solvente, 2 manos	M²		47.580		
MAT	MAT,788	Ajustador epóxico 21209 o similar (usar solo siguiendo las recomendaciones del Fabricante)	Gl	0,020	86.870	1,030	1.790
	MAT,787	Pintura epóxica base solvente para pisos y paredes	Gl	0,100	206.900	1,030	21.311
	MAT,495	Yeso	Kg	0,300	2.580	1,050	813
ÍTEMS	1-01-19	Lavado de paredes	M ²	1,000	1.797	0,000	1.797
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,200	16.823	0,000	3.365
1-07-18		Graniplast	M²		36.431		
MAT	MAT,163	Graniplast (cuñete de 30 Kg tipo Pintuco)	Cñ	0,100	157.700	1,030	16.243
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.823	0,000	1.682
1-07-19		Pintura con esmalte guarda escobas, h = 0,10 m, incluye resane	M		7.194		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,025	94.850	1,030	2.442
	MAT,495	Yeso	Kg	0,010	2.580	1,050	27
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,021	4.295
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.295	0,000	430
1-07-20		Blanqueamiento con carburo (cal)	M²		12.923		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	1,000	7	0,000	7
	MAT,065	Carburo	Kg	3,000	2.780	1,030	8.590
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,050	3.605
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	3.605	0,000	360
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.605	0,000	360
1-07-21		Carburo para teja ondulada (cal)	M²		10.060		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	1,000	7	0,000	7
	MAT,065	Carburo	Kg	2,000	2.780	1,030	5.727
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,050	3.605
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	3.605	0,000	360
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.605	0,000	360
1-07-22		Carburo para canaleta (cal)	M²		11.502		
MAT	MAT,027	Agua	Lt	1,000	7	0,000	7
	MAT,065	Carburo	Kg	2,000	2.780	1,030	5.727
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,067	4.807
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
1-07-23		Abuzardado de concreto	M²		29.020		
M. O.	MOB004	Ayudante práctico (jornal + prestaciones)	Día	1,000	100.938	0,250	25.235
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	25.235	0,000	3.785
1-07-24		Suministro y colocación de papel de colgadura	M²		77.946		
MAT	MAT,279	Papel de colgadura a ± 0,50 m x 10 m	Ril	0,200	129.900	1,030	26.759
	MAT,652	Pegante papel colgadura	Kg	0,200	144.900	0,000	28.980
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
1 - 08 CUBIERTAS							

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
Los techos incluyen la pendiente anotada en cada caso y su valor por metro cuadrado se calculó teniendo en cuenta el área útil de la respectiva teja							
1-08-01		Recorrido de techos en teja de barro	M²		12.516		
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	8.075	0,000	404
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,500	8.075	0,000	4.038
1-08-02		Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos	M²		10.430		
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	6.729	0,000	336
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,500	6.729	0,000	3.365
1-08-03		Recorrido de canales, incluye limpieza y reacomodación de ellas y sus soportes	M		9.932		
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,025	6.849
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	6.849	0,000	342
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,400	6.849	0,000	2.740
1-08-04		Techo en teja ondulada de fibrocemento, pendiente máxima 27 %	M²		42.100		
MAT	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	1,000	379	0,000	379
	MAT,152	Ganchos para teja ondulada de fibrocemento	Un	2,000	789	0,000	1.578
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,010	16.145	3,000	484
	MAT,497	Teja ondulada de fibrocemento N° 6	M ²	1,270	22.910	1,030	29.969
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
1-08-05		Techo en teja ondulada transparente, pendiente máxima 27 %, mínima 10 %	M²		83.989		
MAT	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	1,200	379	0,000	455
	MAT,152	Ganchos para teja ondulada de fibrocemento	Un	2,000	789	0,000	1.578
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,250	16.145	1,030	4.157
	MAT,392	Teja ondulada transparente policarbonato perfil 7 de 2.44 x 0.92m x 0.7mm (útil 0,74 x 2,29 m)	M ²	1,270	47.643	1,030	62.322
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	13.458	0,000	673
1-08-06		Techo en teja ondulada de fibrocemento tipo española, pendiente máxima 27 %	M²		117.330		
MAT	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	1,000	379	0,000	379
	MAT,152	Ganchos para teja ondulada de fibrocemento	Un	2,000	789	0,000	1.578
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,010	16.145	0,000	161
	MAT,563	Teja española de fibrocemento	M ²	1,270	76.501	1,030	100.071
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,063	12.617
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	12.617	0,000	1.262
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.617	0,000	1.262

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-08-07		Techo en teja de barro, incluye manto impermeabilizante, esterilla y mortero 1:3 impermeabilizado, pendiente máxima 27 %	M²		242.009		
MATERIALES	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	2,000	5.233	1,030	10.780
	MAT,132	Esterilla	Un	1,000	5.000	1,030	5.150
	MAT,233	Malla de gallinero o hexagonal	M ²	1,000	2.474	1,030	2.548
	MAT,240	Manto impermeabilizante con base en asfalto	M ²	1,000	25.590	1,030	26.358
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,150	5.643	0,000	846
	MAT,391	Teja S I = 0,40 m a = 0,17 m	Un	33,000	4.300	1,050	148.995
ÍTEM	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M ³	0,004	724.362	1,050	3.286
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,182	36.705
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	36.705	0,000	3.670
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	36.705	0,000	3.670
1-08-08		Techo en teja de zinc, incluye entramado de madera, pendiente máxima 10 %	M²		44.185		
MAT	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	2,000	379	0,000	758
	MAT,116	Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m	M	1,600	5.233	1,030	8.624
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,010	16.145	1,030	166
	MAT,166	Teja zinc ondulada ± 2,13 x 0,80 m C 34	M ²	1,100	18.692	1,030	21.178
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,056	11.215
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	11.215	0,000	1.122
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	11.215	0,000	1.122
1-08-09		Techo en teja thermoacustic, pendiente máxima 10 %	M²		96.047		
MAT	MAT,110	Conjunto fijador de ala arandela	Un	2,000	379	0,000	758
	MAT,393	Teja termoacústica UPVC 2,5 mm, azul, roja, verde o blanca	M ²	1,100	72.106	1,050	83.282
	MAT,405	Tornillos autoperforante 8/18" x 1/2" zinc hexágono metal tecks	Un	4,000	1.067	0,000	4.268
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	6.729	0,000	336
1-08-10		Techo en teja metálica roja C 28 tipo Techolum Plus, pendiente máxima 10 %	M²		48.553		
MAT	MAT,110	Conjunto fijador de ala arandela	Un	2,000	379	0,000	758
	MAT,574	Teja metálica aluzinc pintada 4 C 28 roja (tipo Techolum Plus RAL 9002)	M ²	1,100	29.646	1,050	34.241
	MAT,405	Tornillos autoperforante 8/18" x 1/2" zinc hexágono metal tecks	Un	4,000	1.067	0,000	4.268
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	8.075	0,000	404
1-08-11		Caballote fijo para teja ondulada de fibrocemento	M		46.540		
MAT	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	2,000	379	0,000	758
	MAT,554	Caballote teja ondulada fibrocemento fijo l = 0,873 m	M	1,000	34.590	0,000	34.590
	MAT,152	Ganchos para teja ondulada de fibrocemento	Un	2,000	789	0,000	1.578
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,010	16.145	1,030	166
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,070	8.075	0,000	565
1-08-12		Caballote articulado para teja ondulada de fibrocemento tipo española	M		82.534		
	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	2,000	379	0,000	758

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,553	Caballote teja ondulada fibrocemento tipo español articulado 2 piezas	M	1,000	69.800	0,000	69.800
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,010	16.145	1,030	166
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	10.094	0,000	1.009
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,070	10.094	0,000	707
1-08-13		Caballote fijo para teja thermoacustic	M		74.480		
MAT	MAT,060	Caballote thermoacustic	M	1,000	56.600	0,000	56.600
M. O.	MAT,405	Tornillos autoperforante 8/18" x 1/2" zinc hexágono metal tecks	Un	2,000	1.067	0,000	2.134
	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,070	13.458	0,000	942
1-08-14		Claraboya de fibrocemento N° 6, incluye vidrio de seguridad de 4 mm	Un		136.477		
MATERIALES	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	2,000	379	0,000	758
	MAT,556	Claraboya de fibrocemento N° 6 l = 1,690 a = 0,873 m	Un	1,000	85.800	0,000	85.800
	MAT,152	Ganchos para teja ondulada de fibrocemento	Un	3,000	789	0,000	2.367
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,015	16.145	1,030	249
	MAT,318	Platinas para claraboya	Jg	1,000	4.800	0,000	4.800
	MAT,493	Vidrio de 4 mm seguridad transparente	M ²	0,434	61.650	0,000	26.756
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,070	13.458	0,000	942
1-08-15		Limatesa o limahoya de fibrocemento	M		29.847		
MAT	MAT,032	Amarras con tapa plástica para techos	Un	2,000	379	0,000	758
	MAT,186	Impermeabilizante bituminoso para cubiertas	Kg	0,025	16.145	1,030	416
	MAT,220	Limatesa, limahoya de fibrocemento	M	1,000	20.800	0,000	20.800
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,070	6.729	0,000	471
1-08-16		Cielo falso en laminas de PVC	M²		76.198		
MATERIALES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,020	9.900	1,030	204
	MAT,600	Lámina en PVC, de 3,48 m ² , blanca (2,9 m x ,30 m y e = 7 mm)	M ²	1,000	37.328	1,050	39.194
	MAT,287	Perfil aluminio blanco ángulo L = 6 m	Un	0,220	14.500	1,030	3.286
	MAT,288	Perfil aluminio blanco TL = 6 m	Un	0,450	14.500	1,030	6.721
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,080	5.643	1,100	497
	MAT,342	Remache de aluminio	Un	8,000	373	1,100	3.282
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,040	20.188	0,000	808
1-08-17		Cielo falso en aluminio natural y lámina de icopor	M²		38.727		
MATERIALES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,020	9.900	1,030	204
	MAT,517	Lámina de cielo raso de 1.22 x 0.61 x 0.018 m, densidad 12	M ²	1,000	8.727	0,000	8.727
	MAT,289	Perfil aluminio natural ángulo L = 6 m	Un	0,220	14.000	1,030	3.172
	MAT,290	Perfil aluminio natural T L = 6 m	Un	0,450	14.000	1,030	6.489
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,030	70.047	1,030	2.164
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,080	5.643	0,000	451
	MAT,342	Remache de aluminio	Un	8,000	373	0,000	2.984
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,060	12.113
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	12.113	0,000	1.211

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.113	0,000	1.211
1-08-18		Cielo falso en aluminio anoloc e icopor perlita lisa	M²		39.072		
MATERIALES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,020	9.900	1,030	204
	MAT,517	Lámina de cielo raso de 1.22 x 0.61 x 0.018 m, densidad 12	M ²	1,000	8.727	0,000	8.727
	MAT,292	Perfil aluminio anoloc ángulo L = 6 m	Un	0,220	14.500	1,030	3.286
	MAT,286	Perfil aluminio anoloc T L = 6 m	Un	0,450	14.500	1,030	6.721
	MAT,304	Pintura vinilo tipo I	Gl	0,030	70.047	1,030	2.164
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,080	5.643	0,000	451
	MAT,342	Remache de aluminio	Un	8,000	373	0,000	2.984
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,060	12.113
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	12.113	0,000	1.211
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.113	0,000	1.211
1-08-19		Cielo falso en panel de yeso, incluye pintura	M²		79.853		
MATERIALES	MAT,037	Ángulo perimetral de 2,44	Un	0,820	7.920	1,100	7.144
	MAT,094	Cinta de papel para pared de yeso	M	4,000	132	0,000	528
	MAT,134	Estuco (25 Kg)	Kg	1,250	1.476	1,030	1.900
	MAT,542	Lámina de yeso 1,22 m x 2,44 m e = 12,7 mm	M ²	1,000	13.336	1,100	14.670
	MAT,247	Masilla topex joint	Gl	0,240	18.100	1,050	4.561
	MAT,273	Omega en 63 liviana en 2,4	Un	0,840	5.800	1,100	5.359
	MAT,305	Pintura vinilo tipo II	Gl	0,100	45.587	1,030	4.695
	MAT,406	Tornillo drywall 6 x 1"	Un	15,000	49	0,000	735
	MAT,407	Tornillo estructura drywall 8 x 12"	Un	15,000	42	0,000	630
	MAT,494	Vigueta principal en 2,4	Un	0,420	5.670	1,100	2.620
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	33.646	0,000	1.682
1-08-20		Cielo falso duracustic en aluminio blanco	M²		161.718		
MATERIALES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,020	9.900	1,030	204
	MAT,526	Lámina duracustic 1,2 x 0,6 m	Un	0,720	174.500	1,050	131.922
	MAT,287	Perfil aluminio blanco ángulo L = 6 m	Un	0,220	14.500	1,030	3.286
	MAT,288	Perfil aluminio blanco T L = 6 m	Un	0,450	14.500	1,030	6.721
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,080	5.643	0,000	451
	MAT,342	Remache de aluminio	Un	8,000	373	0,000	2.984
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-08-21		Cielo falso duracustic en aluminio anoloc	M²		161.718		
MATERIALES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,020	9.900	1,030	204
	MAT,526	Lámina duracustic 1,2 x 0,6 m	Un	0,720	174.500	1,050	131.922
	MAT,292	Perfil aluminio anoloc ángulo L = 6 m	Un	0,220	14.500	1,030	3.286
	MAT,286	Perfil aluminio anoloc T L = 6 m	Un	0,450	14.500	1,030	6.721
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,080	5.643	0,000	451
	MAT,342	Remache de aluminio	Un	8,000	373	0,000	2.984
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-08-22		Cielo falso duracustic en aluminio natural	M²		161.373		
LES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,020	9.900	1,030	204
	MAT,526	Lámina duracustic 1,2 x 0,6 m	Un	0,720	174.500	1,050	131.922

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MATERIA	MAT,289	Perfil aluminio natural ángulo L = 6 m	Un	0,220	14.000	1,030	3.172
	MAT,290	Perfil aluminio natural T L = 6 m	Un	0,450	14.000	1,030	6.489
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,080	5.643	0,000	451
	MAT,342	Remache de aluminio	Un	8,000	373	0,000	2.984
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-08-23		Reinstalación y reparación de cielo falso en icopor, duracustic o similar, con junta, incluye reparación estructura de aluminio y pintura	M²		33.048		
MAT	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,300	9.900	1,050	3.119
	MAT,305	Pintura vinilo tipo II	Gl	0,100	45.587	1,030	4.695
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	20.188	0,000	2.019
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,150	20.188	0,000	3.028
1-08-24		Canal en lámina galvanizada C 22, longitud de desarrollo 0,7 m	M		80.863		
MAT	MAT,002	Accesorios para fijación de canal metálico (tapa (2), boquilla (2) y soporte (4) en 8 m	Un	1,000	5.875	0,000	5.875
	MAT,207	Lámina galvanizada C 22	M ²	0,700	36.800	1,150	29.624
	MAT,361	Soldadura 6013	Kg	0,100	18.490	1,030	1.904
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,175	35.417
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	35.417	0,000	3.542
	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,020	960
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	35.417	0,000	3.542
1-08-25		Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado	M		28.634		
MAT	MAT,527	Lámina galvanizada C 26	M ²	0,600	27.475	1,100	18.134
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,010	5.643	0,000	56
ÍTEM	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M ³	0,004	724.362	1,050	3.042
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-08-26		Suministro y colocación de Frescasa	M²		18.994		
MAT	MAT,150	Frescasa sin papel 2 1/2" x 15,24 x 1,22 m	M ²	1,000	11.592	0,000	11.592
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	6.729	0,000	336
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	6.729	0,000	336
1 - 09 CARPINTERÍA METÁLICA							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-09-01		Puerta en ángulo y malla eslabonada para cerramiento, incluye manija, pasador, anticorrosivo y pintura	M²		450.444		
ERIALES	MAT,034	Ángulo de 1 1/2" x 1/8"	M	4,200	11.000	1,050	48.510
	MAT,038	Anticorrosivo gris	Gl	0,530	91.167	0,000	48.319
	MAT,528	Bisagra Armillar hierro 3"	Un	1,700	12.900	0,000	21.930
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m ²	M ²	1,000	19.884	1,050	20.878

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MATERIALES	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	0,360	6.800	0,000	2.448
	MAT,283	Pasador metálico de ± 3"	Un	0,360	11.900	0,000	4.284
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,530	94.850	0,000	50.271
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	1,400	13.580	0,000	19.012
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,500	209.085
EQUIPO	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,100	4.800
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	209.085	0,000	20.908
1-09-02		Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	Un		473.792		
MATERIALES	MAT,048	Bisagra de hierro para puerta	Un	3,000	7.300	0,000	21.900
	MAT,073	Chapa Gato o similar garantía mínima 1 mes	Un	1,000	77.900	0,000	77.900
	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	1,000	6.800	0,000	6.800
	MAT,241	Marco metálico en lámina C 20 de 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	81.504	0,000	81.504
	MAT,263	Nave metálica en lamina C 20 de 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	122.900	0,000	122.900
	MAT,283	Pasador metálico de ± 3"	Un	1,000	11.900	0,000	11.900
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,200	94.850	1,030	19.539
	MAT,511	Tope para puerta (caucho - resorte)	Un	1,000	7.400	0,000	7.400
ÍTEM	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M ³	0,030	410.085	1,050	12.918
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-03		Puerta en lámina C 20 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	Un		544.453		
MATERIALES	MAT,048	Bisagra de hierro para puerta	Un	3,000	7.300	0,000	21.900
	MAT,073	Chapa Gato o similar garantía mínima 1 mes	Un	1,000	77.900	0,000	77.900
	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	1,000	6.800	0,000	6.800
	MAT,242	Marco metálico en lámina C 20 de 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	91.457	0,000	91.457
	MAT,264	Nave metálica en lamina C 20 de 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	171.685	0,000	171.685
	MAT,283	Pasador metálico de ± 3"	Un	1,000	11.900	0,000	11.900
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,300	94.850	1,030	29.309
	MAT,511	Tope para puerta (caucho - resorte)	Un	1,000	7.400	0,000	7.400
ÍTEM	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M ³	0,035	410.085	1,050	15.071
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-04		Puerta en lámina C 20 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	Un		581.935		
MATERIALES	MAT,048	Bisagra de hierro para puerta	Un	3,000	7.300	0,000	21.900
	MAT,073	Chapa Gato o similar garantía mínima 1 mes	Un	1,000	77.900	0,000	77.900
	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	1,000	6.800	0,000	6.800
	MAT,243	Marco metálico en lámina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	105.190	0,000	105.190
	MAT,265	Nave metálica en lamina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	188.397	0,000	188.397
	MAT,283	Pasador metálico de ± 3"	Un	1,000	11.900	0,000	11.900
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,350	94.850	1,030	34.193
	MAT,511	Tope para puerta (caucho - resorte)	Un	1,000	7.400	0,000	7.400
ÍTEM	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M ³	0,040	410.085	1,050	17.224
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-05		Puerta en lámina C 20 1,00 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un		759.659		
MATERIALES	MAT,048	Bisagra de hierro para puerta	Un	4,000	7.300	0,000	29.200
	MAT,082	Chapa fina tipo Schlage, Yale o similar para portón	Un	1,000	200.900	0,000	200.900
	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	1,000	6.800	0,000	6.800
	MAT,244	Marco metálico en lámina C 20 de 1 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	121.122	0,000	121.122
	MAT,266	Nave metálica en lamina C 20 de 1 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	213.828	0,000	213.828
	MAT,283	Pasador metálico de ± 3"	Un	1,000	11.900	0,000	11.900
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,390	94.850	1,030	38.101
	MAT,511	Tope para puerta (caucho - resorte)	Un	1,000	7.400	0,000	7.400
ÍTEMs	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M³	0,045	410.085	1,050	19.377
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-06		Puerta en lámina C 20 1,20 x 2,05 m (2 naves), incluye anticorrosivo, pintura, chapa tipo portón, manija y tope	Un		1.032.930		
MATERIALES	MAT,048	Bisagra de hierro para puerta	Un	6,000	7.300	0,000	43.800
	MAT,082	Chapa fina tipo Schlage, Yale o similar para portón	Un	1,000	200.900	0,000	200.900
	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	1,000	6.800	0,000	6.800
	MAT,245	Marco metálico en lámina C 20 de 1,20 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	220.000	0,000	220.000
	MAT,263	Nave metálica en lamina C 20 de 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	2,000	122.900	0,000	245.800
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,420	94.850	1,030	41.032
	MAT,283	Pasador metálico de ± 3"	Un	1,000	11.900	0,000	11.900
	MAT,511	Tope para puerta (caucho - resorte)	Un	2,000	7.400	0,000	14.800
ÍTEMs	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M³	0,060	410.085	1,050	25.835
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,000	201.875
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	201.875	0,000	20.188
1-09-07		Puerta para división en lámina doble C 20 h = 1,60 m, incluye anticorrosivo y pintura	Un		791.263		
MATERIALES	MAT,528	Bisagra Armillar hierro 3"	Un	3,000	12.900	0,000	38.700
	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	1,000	6.800	0,000	6.800
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,100	94.850	0,050	474
	MAT,711	Puerta para división en lámina doble C 20 h = 1,60 m, incluye anticorrosivo	M²	1,600	399.630	1,050	671.378
	MAT,347	Seguro para puerta en lámina	Un	1,000	36.900	0,000	36.900
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-09-08		Reinstalación puerta en lámina, suministro de marco en lámina, incluye resane, anticorrosivo y pintura	Un		253.841		
MAT	MAT,243	Marco metálico en lámina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	105.190	0,000	105.190
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,266	94.850	1,030	25.987
ÍTEMs	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,024	461.627	1,050	11.633
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-09		Reinstalación puerta en lámina, suministro de marco en lámina 2 naves, incluye resane, anticorrosivo y pintura	Un		379.773		
MAT	MAT,245	Marco metálica lamina C 20 a = 1,20 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	220.000	0,000	220.000

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,360	94.850	1,030	35.170
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,028	461.627	1,050	13.572
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-10		Reinstalación puerta y marco en lámina, incluye resane y pintura	Un		149.136		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,266	94.850	1,030	25.987
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,025	461.627	1,050	12.118
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-11		Reinstalación puerta y marco en lámina 2 naves, incluye resane y pintura	Un		172.110		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,360	94.850	1,030	35.170
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,028	461.627	1,050	13.572
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,556	112.153
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	112.153	0,000	11.215
1-09-12		División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación todo costo	M²		160.000		
MAT	MAT,126	División para baño en aluminio anoloc y acrílico	M ²	1,000	160.000	0,000	160.000
1-09-13		Ventana metálica en lámina C 20, incluye anticorrosivo, pintura y vidrio de 4 mm de seguridad	M²		399.878		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,100	94.850	1,030	9.770
	MAT,246	Silicona antihongos sello vidrio transparente (Masilla para vidrios)	MI	3,360	19.900	1,030	68.870
	MAT,491	Ventanería metálica en lámina C 20, incluye anticorrosivo	M ²	1,000	185.000	0,000	185.000
	MAT,493	Vidrio de 4 mm seguridad transparente	M ²	1,000	61.650	1,030	63.500
ÍTEMS	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M ³	0,040	410.085	1,050	17.224
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-09-14		Ventana metálica en lámina C 20 de seguridad, incluye anticorrosivo, pintura y vidrio de 4 mm de seguridad	M²		354.967		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,120	94.850	1,030	11.723
	MAT,246	Silicona antihongos sello vidrio transparente (Masilla para vidrios)	MI	3,840	19.900	1,030	78.708
	MAT,490	Ventanería metálica en lámina C 20 de seguridad, incluye anticorrosivo	M ²	1,000	128.297	0,000	128.297
	MAT,493	Vidrio de 4 mm seguridad transparente	M ²	1,000	61.650	1,030	63.500
ÍTEMS	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M ³	0,040	410.085	1,050	17.224
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-09-15		Ventana metálica en ángulo 1" x 1/8", incluye anticorrosivo, pintura y vidrio de 4 mm de seguridad	M²		312.114		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,070	94.850	1,030	6.839
	MAT,246	Silicona antihongos sello vidrio transparente (Masilla para vidrios)	MI	3,360	19.900	1,030	68.870
	MAT,489	Ventanería en ángulo de 1" x 1/8", incluye anticorrosivo	M ²	1,000	100.167	0,000	100.167
	MAT,493	Vidrio de 4 mm seguridad transparente	M ²	1,000	61.650	1,030	63.500
ÍTEMS	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M ³	0,040	410.085	1,050	17.224
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-09-16		Ventana en aluminio Int negro corrediza, incluye vidrio de 6 mm de seguridad	M²		293.936		
MAT	MAT,802	Ventana 1.2 x 1.5 m aluminio Int negro corrediza XO/O, vidrio 6 mm Alumina	M ²	1,000	266.178	0,000	266.178
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-09-17		Reinstalación ventana metálica en lámina, incluye pintura	M²		66.187		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,050	94.850	1,030	4.885
	MAT,356	Silicona transparente sellador de vidrios	M	0,800	71	0,000	57
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,050	461.627	1,050	24.235
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-09-18		Reinstalación ventana de aluminio	M²		33.646		
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
1-09-19		División metálica en lámina doble C 20 h = 1,60 m, incluye anticorrosivo, pintura y anclajes	M²		446.973		
MAT	MAT,570	División metálica en lámina doble C 20 h = 1,60 m, incluye anticorrosivo	M ²	1,000	363.300	0,000	363.300
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,250	94.850	1,030	24.424
ÍTEMS	1-04-55	Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,15 m	Un	2,000	17.288	0,000	34.576
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,111	22.431
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	22.431	0,000	2.243
1-09-20		Estructura metálica (perlines, platinas y pernos), incluye anticorrosivo y pintura, para la estructura de la cubierta, trabajos en alturas, andamio certificado	Kg		17.340		
MAT	MAT,641	Acero laminado A 36, para correa formada por pieza simple, de perfiles laminados en caliente, según ASTM A 36, acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller, para colocar en obra mediante soldadura.	Kg	1,000	4.100	1,000	4.100
	MAT,038	Anticorrosivo gris	Gl	0,011	91.167	1,030	1.043
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,011	94.850	1,030	1.086
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,045	9.176
EQUIPO	EQU050	Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil	Día	0,001	315.206	0,000	168
	EQU006	Andamio certificado	%MO	0,085	9.176	0,000	780
	EQU042	Equipo de oxicorte (Oxígeno - Acetileno)	Día	0,000	73.881	0,000	11
	EQU049	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica	Hr	0,015	8.364	0,000	125
	EQU051	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo	Hr	0,001	134.053	0,000	71
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,085	9.176	0,000	780
1-09-21		Reja metálica de seguridad de 1/2" en varilla cuadrada, incluye anticorrosivo y pintura	M²		248.740		
MAT	MAT,038	Anticorrosivo gris	Gl	0,100	91.167	1,030	9.390
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,100	94.850	1,030	9.770
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	1,000	13.580	0,000	13.580
	MAT,485	Varilla cuadrada de 1/2" para reja	M	12,600	8.358	1,030	108.470
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,333	67.292

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	MOB008	Cuadrilla S (1 Soldador + 1 Ay Práctico) (jornal + prestaciones)	Día	1,000	230.715	0,083	19.226
	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,056	2.667
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	86.518	0,000	8.652
1-09-22		Reja metálica de seguridad de 1/2" en varilla redonda de alta, incluye anticorrosivo y pintura	M²		180.401		
MAT	MAT,011	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4	Kg	16,000	4.589	1,050	77.095
	MAT,038	Anticorrosivo gris	Gl	0,050	91.167	1,050	4.786
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,050	94.850	1,050	4.980
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	1,000	13.580	1,030	13.987
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,015	461.627	1,050	7.271
M, O	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
	MOB008	Cuadrilla S (1Sold.+1Ay práctico) (jornal + prestaciones)	Día	1,000	230.715	0,056	12.818
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	63.286	0,000	6.329
	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,056	2.667
1-09-23		Rejilla metálica para cañuela, incluye bisagras, anticorrosivo y pintura, a = 0,3 m	M		162.587		
MATERIALES	MAT,035	Ángulo de 1" x 1/8"	M	2,600	7.558	1,050	20.634
	MAT,034	Ángulo de 1 1/2" x 1/8"	M	2,600	11.000	1,050	30.030
	MAT,038	Anticorrosivo gris	Gl	0,040	91.167	1,030	3.756
	MAT,531	Bisagra de hierro de soldar para rejilla cañuela	Un	1,500	11.917	0,000	17.876
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,040	94.850	1,030	3.908
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,500	13.580	0,000	6.790
M, O	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,200	54.795
	MOB008	Cuadrilla S (1 Soldador + 1 Ay Práctico) (jornal + prestaciones)	Día	1,000	230.715	0,067	15.381
EQUIPO	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,050	2.400
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	70.176	0,000	7.018
1-09-24		Columpio metálico de 2 puestos, pintado e instalado	Un		905.387		
MAT	MAT,106	Columpio de 2 puestos pórtico en tubo de $\pm 1 \frac{1}{2}$ " por 2.50 m, columpios en cadena y sillines en lona. Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte. Altura = 1.8 m	Un	1,000	500.000	0,000	500.000
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,150	35.126	0,000	5.269
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,150	425.554	1,050	67.025
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,500	302.813
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	302.813	0,000	30.281
1-09-25		Columpio metálico de 3 puestos, pintado e instalado	Un		1.178.517		
MAT	MAT,107	Columpio de 3 puestos pórtico en tubo de $\pm 1 \frac{1}{2}$ " por 2.50 m, columpios en cadena y sillines en lona, incluye anticorrosivo y pintura de esmalte para exteriores. Altura = 1.8 m	Un	1,000	638.000	0,000	638.000
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,200	35.126	0,000	7.025
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,200	425.554	1,050	89.366
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	2,000	403.750
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	403.750	0,000	40.375
1-09-26		Pasamanos sencillo metálico, pintado e instalado	Un		1.702.887		
MAT	MAT,285	Juegos infantiles metálicos incluyen instalación wash primer y pintura: Pasamanos sencillo	Un	1,000	1.297.500	0,000	1.297.500
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,150	35.126	0,000	5.269
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,150	425.554	1,050	67.025
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,500	302.813
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	302.813	0,000	30.281

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-09-27		Pasamanos con casita metálico, pintado e instalado	Un		7.522.225		
MAT	MAT,284	Pasamanos con casita, escalera: casita y pasamanos en tubo de 1 1/2", escalera en 1", la casita de 1.20 x 1.20 m, con piso en lámina y techo en fibra de vidrio anclado en concreto. Incluye anticorrosivo y pintura en esmalte para exteriores	Un	1,000	6.711.450	0,000	6.711.450
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M³	0,300	35.126	0,000	10.538
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M³	0,300	425.554	1,050	134.050
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	3,000	605.625
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	605.625	0,000	60.563
1-09-28		Balancín doble metálico, pintado e instalado	Un		1.747.773		
MAT	MAT,601	Balancín doble, incluye pintura e instalación	Un	1,000	1.453.417	0,000	1.453.417
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M³	0,150	35.126	0,000	5.269
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M³	0,150	425.554	1,050	67.025
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,000	201.875
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	201.875	0,000	20.188
1-09-29		Aro para baloncesto, incluye malla e instalación	Un		206.078		
MAT	MAT,043	Aro para baloncesto, incluye malla	Un	1,000	90.000	0,000	90.000
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	100.938	0,000	5.047
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-09-30		Vidrio de 4 mm transparente	M²		73.073		
MAT	MAT,356	Silicona transparente sellador de vidrios	M	0,800	71	0,000	57
	MAT,493	Vidrio de 4 mm seguridad transparente	M²	1,000	61.650	1,030	63.500
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,067	8.652
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.652	0,000	865
1-09-31		Vidrio de 4 mm esmerilado	M²		84.182		
MAT	MAT,356	Silicona transparente sellador de vidrios	M	0,800	71	0,000	57
	MAT,492	Vidrio de 4 mm seguridad esmerilado	M²	1,000	67.815	1,030	69.849
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,100	12.978
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.978	0,000	1.298
1 - 10 CARPINTERÍA EN MADERA							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-10-01		Puerta de madera, marco en lámina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope	Un		467.263		
MATERIALES	MAT,047	Barniz intemperie brillante	Gl	0,220	86.900	1,030	19.692
	MAT,639	Bisagra de cobre 3 ½"	Un	3,000	8.950	0,000	26.850
	MAT,081	Chapa de bola fina de madera Schlage o similar para alcoba	Un	1,000	34.930	0,000	34.930
	MAT,239	Manija (asa) para puerta	Un	1,000	6.800	0,000	6.800
	MAT,243	Marco metálico en lámina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	105.190	0,000	105.190
	MAT,262	Nave en madera triplex de 0,90 x 2,05 m, entamborada	Un	1,000	131.900	0,000	131.900
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,046	94.850	1,030	4.494
	MAT,388	Tapa poros referencia 7203 o similar	Gl	0,046	37.000	1,030	1.753
	MAT,511	Tope para puerta (caucho - resorte)	Un	1,000	7.400	0,000	7.400
	G-01-16	Mortero 1:4 (Producción)	M³	0,040	410.085	1,050	17.224
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-10-02		Reinstalación puerta en madera y marco en lámina, incluye resane, pintura y barniz	Un		147.334		
MAT	MAT,047	Barniz intemperie brillante	Gl	0,220	86.900	1,030	19.692
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,046	94.850	1,030	4.494
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,025	461.627	1,050	12.118
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-10-03		Reinstalación puerta en madera, suministro de marco en lámina, incluye resane, anticorrosivo, pintura y barniz	Un		252.524		
MAT	MAT,047	Barniz intemperie brillante	Gl	0,220	86.900	1,030	19.692
	MAT,243	Marco metálico en lámina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo	Un	1,000	105.190	0,000	105.190
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,046	94.850	1,030	4.494
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,025	461.627	1,050	12.118
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-10-04		Juego infantil en pino básico	Un		3.430.021		
MAT	MAT,196	Juegos infantiles de madera en pino, básico	Un	1,000	2.963.525	0,000	2.963.525
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M³	0,200	35.126	0,000	7.025
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M³	0,200	425.554	1,050	89.366
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,667	336.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	336.458	0,000	33.646
1-10-05		Juego infantil en pino completo	Un		6.304.817		
MAT	MAT,195	Juegos infantiles de madera en pino completo	Un	1,000	5.909.250	0,000	5.909.250
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M³	0,360	35.126	0,000	12.645
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M³	0,360	425.554	1,050	160.859
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,000	201.875
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	201.875	0,000	20.188
1-10-06		Tablero melamínico de ± 2,40 x 1,20 m base en MDF de ± 15 mm, para marcador seco, incluye porta marcadores en madera, instalado	Un		331.370		
MAT	MAT,561	Tablero melamínico de ± 2,40 x 1,80 m, base en MDF de ± 15 mm, para marcador seco, incluye ticero en madera, instalado	Un	1,000	331.370	0,000	331.370
1 - 11 CONTENEDORES DE AGUA, PORCELANA, MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y SISTEMAS SÉPTICOS							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-11-01		Tanque para agua, plástico de 250 lt, completo (flotador)	Un		364.921		
MAT	MAT,384	Tanque para agua plástico de 250 lt completo	Un	1,000	290.900	0,000	290.900
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,333	67.292
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	67.292	0,000	6.729
1-11-02		Tanque para agua, plástico de 500 lt, completo (flotador)	Un		413.931		
MAT	MAT,385	Tanque para agua plástico de 500 lt completo	Un	1,000	302.900	0,000	302.900
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-11-03		Tanque para agua, plástico de 1,000 lt, completo (flotador)	Un		656.931		
MAT	MAT,383	Tanque para agua plástico de 1.000 lt completo	Un	1,000	545.900	0,000	545.900
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-11-04		Lavamanos tipo Avanti de pedestal con grifería	Un		272.799		
MAT	MAT,534	Acople flexible para lavamanos	Un	2,000	11.900	0,000	23.800
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,172	Grifería para lavamanos tipo Dalia Grival	Un	1,000	23.900	0,000	23.900
	MAT,214	Lavamanos tipo Avanti de pedestal blanco para grifería de 4"	Un	1,000	152.900	0,000	152.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-05		Lavamanos tipo Happy de colgar con grifería	Un		219.470		
MAT	MAT,534	Acople flexible para lavamanos	Un	2,000	11.900	0,000	23.800
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,300	1.565	1,050	493
	MAT,172	Grifería para lavamanos tipo Dalia Grival	Un	1,000	23.900	0,000	23.900
	MAT,215	Lavamanos tipo Happy blanco de colgar	Un	1,000	99.900	0,000	99.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-06		Lavamanos tipo Acuacer de pedestal	Un		288.699		
MAT	MAT,534	Acople flexible para lavamanos	Un	2,000	11.900	0,000	23.800
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,171	Grifería para lavamanos tipo Artesa Grival	Un	1,000	59.900	0,000	59.900
	MAT,212	Lavamanos tipo Acuacer beige de pedestal	Un	1,000	132.800	0,000	132.800
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-07		Lavamanos tipo Marsella de sobreponer con grifería	Un		363.396		
MAT	MAT,534	Acople flexible para lavamanos	Un	2,000	11.900	0,000	23.800
	MAT,172	Grifería para lavamanos tipo Dalia Grival	Un	1,000	23.900	0,000	23.900
	MAT,216	Lavamanos tipo Marsella blanco de sobreponer	Un	1,000	208.900	0,000	208.900
	MAT,246	Silicona antihongos sello vidrio transparente (Masilla para vidrios)	M	1,728	19.900	1,030	35.419
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-08		Lavamanos tipo Acuacer de colgar con grifería	Un		233.470		
MAT	MAT,534	Acople flexible para lavamanos	Un	2,000	11.900	0,000	23.800
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,300	1.565	1,050	493
	MAT,171	Grifería para lavamanos tipo Artesa Grival	Un	1,000	59.900	0,000	59.900
	MAT,211	Lavamanos tipo Acuacer beige de colgar	Un	1,000	77.900	0,000	77.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-09		Lavamanos tipo Avanti de colgar con grifería	Un		240.470		
MAT	MAT,534	Acople flexible para lavamanos	Un	2,000	11.900	0,000	23.800
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,300	1.565	1,050	493
	MAT,172	Grifería para lavamanos tipo Dalia Grival	Un	1,000	23.900	0,000	23.900
	MAT,213	Lavamanos tipo Avanti de colgar blanco, para grifería 4"	Un	1,000	120.900	0,000	120.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-10		Sanitario tipo Acua Plus blanco con grifería anti vandálica	Un		1.550.071		
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,174	Grifería taza tipo push anti vandálica	Un	1,000	1.219.900	0,000	1.219.900
	MAT,271	Niple tubo H G 1 1/4" L = 0.15 M	Un	1,000	14.280	0,000	14.280
	MAT,344	Sanitario tipo Acua Plus blanco	Un	1,000	219.900	0,000	219.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,667	86.518
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	86.518	0,000	8.652
1-11-11		Sanitario infantil blanco con grifería	Un		641.699		
MAT	MAT,045	Acople flexible para sanitario	Un	1,000	9.900	0,000	9.900
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,343	Sanitario infantil blanco incluye grifería	Un	1,000	559.600	0,000	559.600
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-12		Sanitario One Piece Solare blanco tipo Corona con fluxómetro	Un		1.314.999		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,122	Fluxómetro de palanca de 3,5 lts para tasa	Un	1,000	997.800	0,000	997.800
	MAT,653	Sanitario One Piece Solare blanco tipo Corona	Un	1,000	245.000	0,000	245.000
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-13		Sanitario tipo Acua Plus blanco de bajo consumo con acople	Un		301.999		
MAT	MAT,045	Acople flexible para sanitario	Un	1,000	9.900	0,000	9.900
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,344	Sanitario tipo Acua Plus Blanco	Un	1,000	219.900	0,000	219.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-14		Sanitario tipo Avanti Plus de bajo consumo	Un		381.999		
MAT	MAT,045	Acople flexible para sanitario	Un	1,000	9.900	0,000	9.900
	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,345	Sanitario tipo Avanti Plus	Un	1,000	299.900	0,000	299.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-15		Orinal blanco tipo Residencial con grifería	Un		976.299		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,170	Grifería orinal de empotrar tipo push mediano	Un	1,000	426.200	0,000	426.200
	MAT,275	Orinal mediano con grifería push anti vandálica	Un	1,000	477.900	0,000	477.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-16		Orinal tipo Institucional, línea antibacterial	Un		1.393.491		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,169	Grifería orinal a pared tipo push, entrada de 1/2"	Un	1,000	283.600	0,000	283.600
	MAT,274	Orinal gota antibacterial con grifería push	Un	1,000	1.013.900	0,000	1.013.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,667	86.518
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	86.518	0,000	8.652
1-11-17		Orinal tipo Institucional con fluxómetro tipo Arrecife	Un		1.464.022		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,500	1.565	1,050	822
	MAT,147	Fluxómetro para orinal de manija plateada	Un	1,000	872.823	0,000	872.823
	MAT,276	Orinal tipo Institucional Arrecife o similar con válvula tipo push	Un	1,000	519.000	0,000	519.000
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-18		Grifería para lavamanos de pared tipo push	Un		406.351		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,533	Grifería para lavamanos de pared tipo push, línea anti vandálica	Un	1,000	377.800	0,000	377.800
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,200	25.955
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.955	0,000	2.596
1-11-19		Grifería lavamanos de mesa tipo push	Un		331.389		
MAT	MAT,168	Grifería lavamanos de mesa tipo push	Un	1,000	295.700	0,000	295.700
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,250	32.444
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	32.444	0,000	3.244
1-11-20		Grifería pico empotrado línea anti vandálica, incluye válvula tipo push	Un		582.089		
MAT	MAT,173	Grifería pico empotrado línea anti vandálica, incluye válvula tipo push	Un	1,000	546.400	0,000	546.400
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,250	32.444
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	32.444	0,000	3.244
1-11-21		Grifería de empotrar corta línea anti vandálica, incluye push	Un		471.589		
MAT	MAT,640	Grifería de empotrar corta línea anti vandálica, incluye válvula tipo push	Un	1,000	435.900	0,000	435.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,250	32.444
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	32.444	0,000	3.244
1-11-22		Mezclador para lavaplatos	Un		118.692		
MAT	MAT,256	Mezclador para lavaplatos 8"	Un	1,000	94.900	0,000	94.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,167	21.630
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	21.630	0,000	2.163
1-11-23		Fluxómetro de palanca para orinal	Un		944.200		
MAT	MAT,147	Fluxómetro para orinal de manija plateada	Un	1,000	872.823	0,000	872.823
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,500	64.889
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	64.889	0,000	6.489
1-11-24		Ducha cromada de 1/2" con mezclador	Un		177.744		
MAT	MAT,336	Regadera mezclador incluye regadera y mezclador (tipo Grival)	Un	1,000	159.900	0,000	159.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,125	16.222
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.222	0,000	1.622
1-11-25		Ducha anti vandálica regadera tubular corta	Un		608.385		
MAT	MAT,127	Ducha anti vandálica regadera tubular corta, incluye grifería tipo push	Un	1,000	560.800	0,000	560.800
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,333	43.259
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	43.259	0,000	4.326
1-11-26		Ducha niquelada de 1/2" sencilla	Un		38.175		
MAT	MAT,337	Regadera corriente (tipo Grival)	Un	1,000	23.900	0,000	23.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,100	12.978
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.978	0,000	1.298
1-11-27		Pomos de porcelana	Par		22.778		
MAT	MAT,544	Pomos de porcelana	Par	1,000	9.800	0,000	9.800
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,100	12.978
1-11-28		Cepillera en polímero cromada y plástica, incluye vaso tipo Nilo	Un		35.927		
MAT	MAT,665	Cepillera en polímero de alta ingeniería cromada y plástica, incluye vaso tipo Nilo	Un	1,000	22.300	0,000	22.300
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,100	12.978
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	12.978	0,000	649

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-11-29		Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con sistema antivandálico y llave, satinado Ø ≥ 26,5 cm, fijado a pared	Un		373.066		
MAT	MAT,668	Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable 304 con sistema antivandálico y llave, satinado Ø ≥ 26,5 cm, fijado a pared	Un	1,000	339.000	0,000	339.000
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,250	32.444
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	32.444	0,000	1.622
1-11-30		Jabonera ducha cromada tipo Torino	Un		66.367		
MAT	MAT,662	Jabonera ducha cromada tipo Torino	Un	1,000	46.900	0,000	46.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,143	18.540
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	18.540	0,000	927
1-11-31		Jabonera en polímero cromada, sistema de fijación oculto tipo Nogal	Un		34.333		
MAT	MAT,661	Jabonera en polímero de alta ingeniería cromada, sistema de fijación oculto tipo Nogal	Un	1,000	24.600	0,000	24.600
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,071	9.270
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	9.270	0,000	463
1-11-32		Percha en polímero de alta ingeniería tipo Nogal, cromada	Un		33.233		
MAT	MAT,667	Percha en polímero de alta ingeniería tipo Nogal, cromada	Un	1,000	23.500	0,000	23.500
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,071	9.270
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	9.270	0,000	463
1-11-33		Porta rollo en polímero a ≥ 27 cm, cromado, incluye vástago plástico, tipo Nilo	Un		32.033		
MAT	MAT,666	Porta rollo en polímero de alta ingeniería a ≥ 27 cm, cromado, incluye vástago plástico, tipo Nilo	Un	1,000	22.300	0,000	22.300
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,071	9.270
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	9.270	0,000	463
1-11-34		Toallero de barra cromado a ≥ 47 cm	Un		49.722		
MAT	MAT,664	Toallero de barra cromado a ≥ 47 cm, fácil click	Un	1,000	39.240	0,000	39.240
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,077	9.983
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	9.983	0,000	499
1-11-35		Toallero en polímero de alta ingeniería cromado, de argolla tipo Valencia	Un		41.833		
MAT	MAT,663	Toallero en polímero de alta ingeniería cromado, de argolla tipo Valencia, fácil click	Un	1,000	32.100	0,000	32.100
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,071	9.270
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	9.270	0,000	463
1-11-36		Espejo de 4 mm biselado ± 0,80 x 1,00 m	Un		211.799		
MAT	MAT,775	Espejo de 4 mm biselado incluye accesorios de instalación (80 x 100 m)	Un	0,800	212.375	0,000	169.900
M. O.	MOB015	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,189	38.090
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	38.090	0,000	3.809
1-11-37		Poceta de acero inoxidable de 0,60 x 0,40 m, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla	Un		275.731		
MAT	MAT,543	Grifería (llave, canastilla y sifón), para lavaplatos	Un	1,000	80.800	0,000	80.800
M. O.	MAT,217	Lavaplatos en acero inoxidable de 0,4 x 0,6 m	Un	1,000	83.900	0,000	83.900
	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-11-38		Cubierta en acero inoxidable para mesón cocineta, incluye poceta y grifería completa a = 0.60 m	M		722.142		
MAT	MAT,557	Cubierta en acero inoxidable para mesón cocineta, incluye poceta completa a = 0.60 m	M	1,000	533.700	0,000	533.700
	MAT,543	Grifería (llave, canastilla y sifón), para lavaplatos	Un	0,500	80.800	0,000	40.400
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,667	134.583
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	134.583	0,000	13.458
1-11-39		Mueble inferior en fórmica para mesón cocineta h ± 0,90 m	M		545.663		
MAT	MAT,261	Mueble inferior en fórmica para mesón cocineta h ± 0,90 m	M	1,000	323.600	0,000	323.600
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,000	201.875
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	201.875	0,000	20.188
1-11-40		Rejilla de bronce de 3" x 2" con sosco	Un		60.433		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	0,010	1.565	1,050	16
	MAT,341	Rejilla para piso corriente de 3" x 2" bronce	Un	1,000	50.900	0,000	50.900
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,067	8.652
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.652	0,000	865
1-11-41		Lavadero prefabricado en fibra de vidrio, incluye mampostería, enchape y conjunto desagüe flexible	Un		580.687		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	20,000	1.565	1,050	32.865
	MAT,109	Conjunto desagüe flexible para lavadero de 1 1/2" con canastillas	Un	1,000	21.800	0,000	21.800
	MAT,532	Lavadero en resina de poliéster con tanque de 60 x 60 cm	Un	1,000	201.900	0,000	201.900
ÍTEMS	1-06-53	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm, tipo Ecocerámica, incluye filos plásticos y fijador de cerámica	M ²	2,896	47.446	0,000	137.404
	1-05-05	Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M ²	1,340	84.103	0,000	112.698
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,333	67.292
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	67.292	0,000	6.729
1-11-42		Lavadero prefabricado en granito pulido, incluye mampostería, enchape y conjunto desagüe flexible	Un		439.992		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	2,000	1.565	1,050	3.287
	MAT,109	Conjunto desagüe flexible para lavadero de 1 1/2" con canastillas	Un	1,000	21.800	0,000	21.800
	MAT,210	Lavadero prefabricado en granito pulido de 80 x 60 x 25 cm, incluye poceta con desagüe, tapón y rejilla	Un	1,000	301.900	0,000	301.900
ÍTEMS	1-06-53	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm, tipo Ecocerámica, incluye filos plásticos y fijador de cerámica	M ²	2,896	13.458	0,000	38.975
	1-05-05	Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M ²	1,340	7	0,000	9
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,333	67.292
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	67.292	0,000	6.729
1-11-43		Sistema séptico domiciliario 2000 lt	Un		7.682.743		
MAT	MAT,142	Filtro anaerobio de flujo ascendente en polietileno 100 % virgen, capacidad 2,000 lt	Un	1,000	3.641.900	0,000	3.641.900
	MAT,197	Kit de accesorios para sistema séptico de 2000 lt	Un	1,000	254.900	0,000	254.900
	MAT,199	Kit séptico 2000 litros + aeróbico 1000 litros	Un	1,000	2.148.800	0,000	2.148.800
	MAT,409	Trampa de grasa 250 lt	Un	1,000	267.900	0,000	267.900
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	15,000	35.126	0,000	526.890
	1-03-19	Lleno compactado con material del sitio manual	M ³	10,000	27.722	0,000	277.220
	1-13-10	Tubería PVC sanitaria 2"	M	1,000	29.334	0,000	29.334
	1-13-12	Tubería PVC sanitaria 4"	M	1,000	52.598	0,000	52.598
	1-13-18	Tubería PVC perforada 4"	M	1,000	23.215	0,000	23.215

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	1,000	418.169
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	418.169	0,000	41.817
1-11-44		Sistema séptico domiciliario prefabricado 4000 lt	Un		17.432.843		
MAT	MAT,143	Filtro anaerobio de flujo ascendente en polietileno 100 % virgen, capacidad 4,000 lt	Un	1,000	7.456.900	0,000	7.456.900
	MAT,198	Kit de accesorios para sistema séptico de 4000 lt	Un	1,000	344.900	0,000	344.900
	MAT,360	Sistema séptico Integrado horizontal 4000 Litros Subterráneo	Un	1,000	7.993.900	0,000	7.993.900
	MAT,409	Trampa de grasa 250 lt	Un	1,000	267.900	0,000	267.900
ÍTEMS	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M³	15,000	35.126	0,000	526.890
	1-03-19	Lleno compactado con material del sitio manual	M³	10,000	27.722	0,000	277.220
	1-13-10	Tubería PVC sanitaria 2"	M	1,000	29.334	0,000	29.334
	1-13-12	Tubería PVC sanitaria 4"	M	1,000	52.598	0,000	52.598
	1-13-18	Tubería PVC perforada 4"	M	1,000	23.215	0,000	23.215
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	1,000	418.169
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	418.169	0,000	41.817
1-11-45		Trampa de grasa 250 lt	Un		341.921		
MAT	MAT,409	Trampa de grasa 250 lt	Un	1,000	267.900	0,000	267.900
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,333	67.292
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	67.292	0,000	6.729
1-11-46		Mantenimiento de pozos sépticos para baterías de 3 unidades	Un		301.370		
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	1,000	273.973
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	273.973	0,000	27.397
1- 12 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
Instalaciones Hidráulicas							
1-12-01		Tubería PVC unión platino de 8"	M		217.151		
MAT	MAT,434	Tubería PVC acueducto unión platino de 8" RDE 21	M	1,000	186.891	1,050	196.236
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,050	196.236	0,000	9.812
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	10.094	0,000	1.009
1-12-02		Tubería PVC unión platino de 6"	M		132.745		
MAT	MAT,433	Tubería PVC acueducto unión platino de 6" RDE 21	M	1,000	110.333	1,050	115.850
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,050	115.850	0,000	5.792
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	10.094	0,000	1.009
1-12-03		Tubería PVC unión platino de 4"	M		67.432		
MAT	MAT,432	Tubería PVC acueducto unión platino de 4" RDE 21	M	1,000	53.703	1,050	56.389
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,050	56.389	0,000	2.819
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,037	7.477
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	7.477	0,000	748
1-12-04		Tubería PVC unión platino de 3"	M		53.050		
MAT	MAT,431	Tubería PVC acueducto unión platino de 3" RDE 21	M	1,000	40.658	1,050	42.691
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,050	42.691	0,000	2.135
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,037	7.477
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	7.477	0,000	748
1-12-05		Tubería PVC unión platino de 2"	M		24.252		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,430	Tubería PVC acueducto unión platino de 2" RDE 21	M	1,000	16.242	1,050	17.054
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,050	17.054	0,000	853
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,029	5.768
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.768	0,000	577
1-12-06		Collar de derivación de 4" x 1/2"	Un		37.262		
MAT	MAT,105	Collar de derivación unión platino de 4" x 1/2"	Un	1,000	27.168	0,000	27.168
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
1-12-07		Collar de derivación de 3" x 1/2"	Un		36.795		
MAT	MAT,104	Collar de derivación unión platino de 3" x 1/2"	Un	1,000	26.701	0,000	26.701
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
1-12-08		Collar de derivación de 2 1/2" x 1/2"	Un		36.795		
MAT	MAT,102	Collar de derivación unión platino de 2 1/2" x 1/2"	Un	1,000	26.701	0,000	26.701
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
1-12-09		Collar de derivación de 2" x 1/2"	Un		28.827		
MAT	MAT,103	Collar de derivación unión platino de 2" x 1/2"	Un	1,000	18.733	0,000	18.733
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
1-12-10		Unión de reparación de 8"	Un		426.523		
MAT	MAT,478	Unión de reparación de 8"	Un	1,000	406.335	0,000	406.335
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,100	20.188
1-12-11		Unión de reparación de 6"	Un		237.814		
MAT	MAT,477	Unión de reparación de 6"	Un	1,000	220.991	0,000	220.991
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,083	16.823
1-12-12		Unión de reparación de 4"	Un		108.050		
MAT	MAT,476	Unión de reparación de 4"	Un	1,000	95.433	0,000	95.433
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,063	12.617
1-12-13		Unión de reparación de 3"	Un		72.208		
MAT	MAT,475	Unión de reparación de 3"	Un	1,000	62.114	0,000	62.114
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
1-12-14		Unión de reparación de 2 1/2"	Un		57.994		
MAT	MAT,473	Unión de reparación de 2 1/2"	Un	1,000	47.900	0,000	47.900
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
1-12-15		Unión de reparación de 2"	Un		49.090		
MAT	MAT,474	Unión de reparación de 2"	Un	1,000	38.996	0,000	38.996
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
1-12-16		Acometida hidráulica en tubería PVC de 1"	M		12.324		
MAT	MAT,463	Tubería PVC presión de 1" RDE 21	M	1,000	5.871	1,050	6.164
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	6.164	0,000	1.048
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,010	59.921	1,030	617
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,010	89.900	1,030	926
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,025	3.244
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.244	0,000	324
1-12-17		Acometida hidráulica en tubería PVC de 3/4"	M		10.453		
MAT	MAT,467	Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21	M	1,000	4.184	1,050	4.393
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	4.393	0,000	747
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,008	59.921	1,030	494
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,008	89.900	1,030	741
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,029	3.708
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.708	0,000	371
1-12-18		Acometida hidráulica en tubería PVC de 1/2"	M		10.307		
	MAT,464	Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9	M	1,000	4.732	1,050	4.968

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	4.968	0,000	845
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,025	3.244
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.244	0,000	324
1-12-19		Acometida Domiciliaria de 1/2" tubería PF + UAD, L = 2 m	Un		100.884		
MATERIALES	MAT,015	Adaptador macho PF + UAD 1/2"	Un	2,000	3.450	0,000	6.900
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,104	Collar de derivación unión platino de 3" x 1/2"	Un	1,000	26.701	0,000	26.701
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,024	59.921	1,030	1.481
	MAT,339	Registro de incorporación de 1/2"	Un	1,000	26.013	0,000	26.013
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,024	89.900	1,030	2.222
	MAT,429	Tubería PF + UAD 1/2" (manguera)	M	3,000	3.112	1,050	9.803
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-12-20		Tubería PF + UAD de 1/2"	M		6.512		
MAT	MAT,429	Tubería PF + UAD 1/2" (manguera)	M	1,000	3.112	1,050	3.268
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,025	3.244
1-12-21		Medidor de 1" volumétrico tipo "B"	Un		789.780		
MAT	MAT,017	Adaptador PVC macho de 1" presión	Un	2,000	1.950	0,000	3.900
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,010	59.921	1,030	617
	MAT,253	Medidor de 1" volumétrico tipo "B"	Un	1,000	747.320	0,000	747.320
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,010	89.900	1,030	926
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-22		Medidor de 3/4" volumétrico tipo "B"	Un		374.356		
MAT	MAT,020	Adaptador PVC macho de 3/4" presión	Un	2,000	1.000	0,000	2.000
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,008	59.921	1,030	494
	MAT,560	Medidor de 3/4" volumétrico tipo "B"	Un	1,000	315.600	0,000	315.600
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,008	89.900	1,030	741
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-12-23		Medidor de 1/2" volumétrico tipo "C"	Un		160.034		
MAT	MAT,018	Adaptador PVC macho de 1/2" presión	Un	2,000	420	0,000	840
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,254	Medidor de 1/2" volumétrico tipo "C"	Un	1,000	130.504	0,000	130.504
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-12-24		Registro de corte de 1/2"	Un		41.676		
MAT	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,338	Registro de corte de 1/2" antifraude	Un	1,000	25.940	0,000	25.940
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-12-25		Tubería PVC presión de 2" RDE 21	M		34.585		
MAT	MAT,465	Tubería PVC presión de 2" RDE 21	M	1,000	21.173	1,050	22.231
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,160	22.231	0,000	3.557
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,020	59.921	1,030	1.234
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,020	89.900	1,030	1.852
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,040	5.191
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.191	0,000	519
1-12-26		Tubería PVC presión de 1 1/2" RDE 21	M		23.890		
MAT	MAT,461	Tubería PVC presión de 1 1/2" RDE 21	M	1,000	13.807	1,050	14.498
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,160	14.498	0,000	2.320
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,015	59.921	1,030	926
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,015	89.900	1,030	1.389
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.326	0,000	433
1-12-27		Tubería PVC presión de 1 1/4" RDE 21	M		19.601		
MAT	MAT,462	Tubería PVC presión de 1 1/4" RDE 21	M	1,000	10.574	1,050	11.103
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	11.103	0,000	1.888
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,012	59.921	1,030	741
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,012	89.900	1,030	1.111
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.326	0,000	433
1-12-28		Tubería PVC presión de 1" RDE 21	M		13.514		
MAT	MAT,463	Tubería PVC presión de 1" RDE 21	M	1,000	5.871	1,050	6.164
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	6.164	0,000	1.048
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,010	59.921	1,030	617
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,010	89.900	1,030	926
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.326	0,000	433
1-12-29		Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21	M		11.132		
MAT	MAT,467	Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21	M	1,000	4.184	1,050	4.393
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	4.393	0,000	747
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,008	59.921	1,030	494
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,008	89.900	1,030	741
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.326	0,000	433
1-12-30		Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9	M		11.497		
MAT	MAT,464	Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9	M	1,000	4.732	1,050	4.968
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	4.968	0,000	845
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.326	0,000	433
1-12-31		Tubería CPVC presión de 1/2" 100 PSI	M		65.584		
MAT	MAT,411	Tubería CPVC de 1/2" 100 PSI	M	1,000	47.984	1,050	50.383
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	50.383	0,000	8.565
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,364	Soldadura PVC líquida para agua caliente 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,040	5.191
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.191	0,000	519

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-12-32		Punto hidráulico PVC de 3" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un		255.582		
MAT	MAT,466	Tubería PVC presión de 3" RDE 21	M	3,000	47.632	1,050	150.040
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,100	150.040	0,000	15.004
	MAT,167	Niple de H G 3" I = 0.15 m	Un	1,000	21.000	0,000	21.000
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,100	59.921	1,030	6.172
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,100	89.900	1,030	9.260
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,020	461.627	1,050	9.694
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-33		Punto hidráulico PVC de 3" L prom = 3 m en mampostería seca	Un		245.888		
MAT	MAT,466	Tubería PVC presión de 3" RDE 21	M	3,000	47.632	1,050	150.040
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,100	150.040	0,000	15.004
	MAT,167	Niple de H G 3" I = 0.15 m	Un	1,000	21.000	0,000	21.000
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,100	59.921	1,030	6.172
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,100	89.900	1,030	9.260
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-34		Punto hidráulico PVC de 2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un		167.183		
MAT	MAT,465	Tubería PVC presión de 2" RDE 21	M	3,000	21.173	1,050	66.693
	MAT,090	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,250	66.693	0,000	16.673
	MAT,510	Niple de H G 2" I = 0.15 m	Un	1,000	21.420	0,000	21.420
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,060	59.921	1,030	3.703
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,060	89.900	1,030	5.556
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,018	461.627	1,050	8.725
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-35		Punto hidráulico PVC de 2" L prom = 3 m en mampostería seca	Un		158.458		
MAT	MAT,465	Tubería PVC presión de 2" RDE 21	M	3,000	21.173	1,050	66.693
	MAT,090	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,250	66.693	0,000	16.673
	MAT,510	Niple de H G 2" I = 0.15 m	Un	1,000	21.420	0,000	21.420
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,060	59.921	1,030	3.703
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,060	89.900	1,030	5.556
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-36		Punto hidráulico PVC de 1 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un		122.251		
MAT	MAT,461	Tubería PVC presión de 1 1/2" RDE 21	M	3,000	13.807	1,050	43.493
	MAT,090	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,250	43.493	0,000	10.873
	MAT,272	Niple de H G 1 1/2" L = 0.15 m	Un	1,000	16.660	0,000	16.660
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,045	59.921	1,030	2.777
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,045	89.900	1,030	4.167
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,015	461.627	1,050	7.271
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-37		Punto hidráulico PVC de 1 1/2" L prom = 3 m en mampostería seca	Un		114.980		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,461	Tubería PVC presión de 1 1/2" RDE 21	M	3,000	13.807	1,050	43.493
	MAT,090	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,250	43.493	0,000	10.873
	MAT,272	Niple de H G 1 1/2" L = 0.15 m	Un	1,000	16.660	0,000	16.660
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,045	59.921	1,030	2.777
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,045	89.900	1,030	4.167
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-38		Punto hidráulico PVC de 1 1/4" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un	95.046			
MAT	MAT,462	Tubería PVC presión de 1 1/4" RDE 21	M	3,000	10.574	1,050	33.309
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,250	33.309	0,000	8.327
	MAT,271	Niple de H G 1 1/4" L = 0.15 m	Un	1,000	14.280	0,000	14.280
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,036	59.921	1,030	2.222
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,036	89.900	1,030	3.333
ÍTEMs	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,012	461.627	1,050	5.817
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-12-39		Punto hidráulico PVC de 1 1/4" L prom = 3 m en mampostería seca	Un	89.230			
MAT	MAT,462	Tubería PVC presión de 1 1/4" RDE 21	M	3,000	10.574	1,050	33.309
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,250	33.309	0,000	8.327
	MAT,271	Niple de H G 1 1/4" L = 0.15 m	Un	1,000	14.280	0,000	14.280
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,036	59.921	1,030	2.222
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,036	89.900	1,030	3.333
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-12-40		Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un	89.475			
MAT	MAT,463	Tubería PVC presión de 1" RDE 21	M	3,000	5.871	1,050	18.493
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,500	18.493	0,000	9.246
	MAT,270	Niple de H G 1" L = 0.15 m	Un	1,000	14.280	0,000	14.280
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,030	59.921	1,030	1.852
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,030	89.900	1,030	2.778
ÍTEMs	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,012	461.627	1,050	5.817
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-41		Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 3 m en mampostería seca	Un	83.659			
MAT	MAT,463	Tubería PVC presión de 1" RDE 21	M	3,000	5.871	1,050	18.493
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,500	18.493	0,000	9.246
	MAT,270	Niple de H G 1" L = 0.15 m	Un	1,000	14.280	0,000	14.280
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,030	59.921	1,030	1.852
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,030	89.900	1,030	2.778
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-42		Punto hidráulico PVC de 3/4" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un	69.045			
MAT	MAT,467	Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21	M	3,000	4.184	1,050	13.178
	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,500	13.178	0,000	6.589
	MAT,268	Niple de H G 3/4" L = 0.15 m	Un	1,000	12.000	0,000	12.000

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,024	59.921	1,030	1.481
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,024	89.900	1,030	2.222
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,012	461.627	1,050	5.817
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-12-43		Punto hidráulico PVC de 3/4" L prom = 3 m en mampostería seca	Un		63.228		
	MAT,467	Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21	M	3,000	4.184	1,050	13.178
MAT	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,500	13.178	0,000	6.589
	MAT,268	Niple de H G 3/4" L = 0.15 m	Un	1,000	12.000	0,000	12.000
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,024	59.921	1,030	1.481
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,024	89.900	1,030	2.222
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-12-44		Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un		61.715		
	MAT,464	Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9	M	3,000	4.732	1,050	14.904
MAT	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	14.904	0,000	2.534
	MAT,267	Niple de H G de 1/2" L = 0,15 m	Un	1,000	2.550	0,000	2.550
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,018	59.921	1,030	1.111
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,018	89.900	1,030	1.667
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,004	461.627	1,050	1.939
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-45		Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería seca	Un		59.776		
	MAT,464	Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9	M	3,000	4.732	1,050	14.904
MAT	MAT,004	Accesorios PVC presión (% tubería)	%Tub	0,170	14.904	0,000	2.534
	MAT,267	Niple de H G de 1/2" L = 0,15 m	Un	1,000	2.550	0,000	2.550
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,018	59.921	1,030	1.111
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,018	89.900	1,030	1.667
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-46		Punto hidráulico CPVC 1/2" 100 PSI L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar	Un		275.435		
	MAT,411	Tubería CPVC de 1/2" 100 PSI	M	3,000	47.984	1,050	151.150
MAT	MAT,059	Accesorios CPVC 1/2" promedio de: T, codo 90°, U	%Tub	0,500	151.150	0,000	75.575
	MAT,267	Niple de H G de 1/2" L = 0,15 m	Un	1,000	2.550	0,000	2.550
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,018	59.921	1,030	1.111
	MAT,362	Soldadura CPVC líquida para agua caliente ¼	Un	0,018	119.900	1,030	2.223
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,012	461.627	1,050	5.817
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-47		Punto hidráulico CPVC 1/2" 100 PSI L prom = 3 m en mampostería seca	Un		269.619		
	MAT,411	Tubería CPVC de 1/2" 100 PSI	M	3,000	47.984	1,050	151.150
MAT	MAT,059	Accesorios CPVC 1/2" promedio de: T, codo 90°, U	%Tub	0,500	151.150	0,000	75.575
	MAT,267	Niple de H G de 1/2" L = 0,15 m	Un	1,000	2.550	0,000	2.550
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,018	59.921	1,030	1.111
	MAT,362	Soldadura CPVC líquida para agua caliente ¼	Un	0,018	119.900	1,030	2.223

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,167	33.646
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	33.646	0,000	3.365
1-12-48		Cheque de 1 1/2" 200 PSI en bronce	Un		306.822		
MAT	MAT,016	Adaptador PVC macho de 1 1/2" presión	Un	2,000	4.000	0,000	8.000
	MAT,649	Cheque de 1 1/2" en bronce fundido	Un	1,000	267.950	0,000	267.950
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,015	59.921	1,030	926
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,015	89.900	1,030	1.389
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,200	25.955
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.955	0,000	2.596
1-12-49		Cheque de 1" en bronce	Un		117.959		
MAT	MAT,017	Adaptador PVC macho de 1" presión	Un	2,000	1.950	0,000	3.900
	MAT,648	Cheque de 1" en bronce fundido	Un	1,000	98.234	0,000	98.234
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,010	59.921	1,030	617
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,010	89.900	1,030	926
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,100	12.978
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.978	0,000	1.298
1-12-49		Cheque de 3/4" 200 PSI	Un		116.416		
MAT	MAT,020	Adaptador PVC macho de 3/4" presión	Un	2,000	1.000	0,000	2.000
	MAT,644	Cheque de 3/4" en bronce fundido	Un	1,000	98.900	0,000	98.900
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,008	59.921	1,030	494
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,008	89.900	1,030	741
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,100	12.978
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.978	0,000	1.298
1-12-50		Cheque de 1/2" en bronce	Un		80.189		
MAT	MAT,018	Adaptador PVC macho de 1/2" presión	Un	2,000	420	0,000	840
	MAT,647	Cheque de 1/2" en bronce fundido	Un	1,000	68.900	0,000	68.900
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,067	8.652
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.652	0,000	865
1-12-51		Llave de paso de 2" tipo Red White	Un		461.899		
MATERIALES	MAT,019	Adaptador PVC macho de 2" presión	Un	2,000	5.700	0,000	11.400
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,033	10
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,020	59.921	1,030	1.234
	MAT,226	Llave de paso tipo Red White de 2"	Un	1,000	361.914	0,000	361.914
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,020	89.900	1,030	1.852
M. O.	MAT,480	Universal PVC 2"	Un	2,000	24.900	0,000	49.800
	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,250	32.444
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	32.444	0,000	3.244
1-12-52		Llave de paso de 1 1/2" tipo Red White	Un		427.282		
MATERIALES	MAT,016	Adaptador PVC macho de 1 1/2" presión	Un	2,000	4.000	0,000	8.000
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,015	59.921	1,030	926
	MAT,223	Llave de paso tipo Red White de 1 1/2"	Un	1,000	285.369	0,000	285.369
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,015	89.900	1,030	1.389
M. O.	MAT,479	Universal PVC 1 1/2"	Un	2,000	53.900	0,000	107.800
	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,167	21.630

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	21.630	0,000	2.163
1-12-53		Llave de paso de 1" tipo Red White	Un		343.993		
MATERIALES	MAT,017	Adaptador PVC macho de 1" presión	Un	2,000	1.950	0,000	3.900
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,010	59.921	1,030	617
	MAT,224	Llave de paso tipo Red White de 1"	Un	1,000	300.900	0,000	300.900
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,010	89.900	1,030	926
	MAT,537	Universal PVC 1"	Un	2,000	9.900	0,000	19.800
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,125	16.222
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.222	0,000	1.622
1-12-54		Llave de paso de 3/4" tipo Red White	Un		235.585		
MATERIALES	MAT,020	Adaptador PVC macho de 3/4" presión	Un	2,000	1.000	0,000	2.000
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,008	59.921	1,030	494
	MAT,227	Llave de paso tipo Red White de 3/4"	Un	1,000	202.900	0,000	202.900
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,008	89.900	1,030	741
	MAT,481	Universal PVC 3/4"	Un	2,000	5.800	0,000	11.600
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,125	16.222
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.222	0,000	1.622
1-12-55		Llave de paso de 1/2" tipo Red White	Un		161.116		
MATERIALES	MAT,018	Adaptador PVC macho de 1/2" presión	Un	2,000	420	0,000	840
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,225	Llave de paso tipo Red White de 1/2"	Un	1,000	130.900	0,000	130.900
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
	MAT,538	Universal PVC de 1/2"	Un	2,000	5.300	0,000	10.600
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,125	16.222
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	16.222	0,000	1.622
1-12-56		Tapa plástica de registro de 0,20 x 0,20 m	Un		33.991		
MAT	MAT,387	Tapa plástica de registro de 0,20 x 0,20 m	Un	1,000	18.850	0,000	18.850
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,050	10.094
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,500	10.094	0,000	5.047
1-12-57		Llave terminal cromada de 1/2"	Un		38.769		
MAT	MAT,018	Adaptador PVC macho de 1/2" presión	Un	1,000	420	0,000	420
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,228	Llave terminal cromada de 1/2"	Un	1,000	27.900	0,000	27.900
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,067	8.652
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.652	0,000	865
1-12-58		Llave terminal de cobre roscada de 1/2"	Un		57.769		
MAT	MAT,018	Adaptador PVC macho de 1/2" presión	Un	1,000	420	0,000	420
	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	0,020	6
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,006	59.921	1,030	370
	MAT,229	Llave terminal roscada de 1/2" pesada	Un	1,000	46.900	0,000	46.900
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,006	89.900	1,030	556
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,067	8.652
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.652	0,000	865
Instalaciones Sanitarias							
1-12-70		Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios	M		17.004		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,436	Tubería PVC agua lluvia de 2"	M	1,000	8.317	1,050	8.733
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	8.733	0,000	1.485
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,020	59.921	1,030	1.234
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,020	89.900	1,030	1.852
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,017	3.365
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.365	0,000	336
1-12-71		Tubería PVC agua lluvia de 3", incluye accesorios	M		21.414		
MAT	MAT,437	Tubería PVC agua lluvia de 3"	M	1,000	10.650	1,050	11.183
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	11.183	0,000	1.901
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,030	59.921	1,030	1.852
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,030	89.900	1,030	2.778
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,017	3.365
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.365	0,000	336
1-12-72		Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios	M		35.169		
MAT	MAT,438	Tubería PVC agua lluvia de 4"	M	1,000	20.317	1,050	21.333
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	21.333	0,000	3.627
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,040	59.921	1,030	2.469
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,040	89.900	1,030	3.704
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,017	3.365
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	3.365	0,000	336
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	3.365	0,000	336
1-12-73		Bajante PVC agua lluvia de 3", incluye accesorios	M		31.753		
MAT	MAT,437	Tubería PVC agua lluvia de 3"	M	1,000	10.650	1,050	11.183
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	11.183	0,000	1.901
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,030	59.921	1,030	1.852
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,030	89.900	1,030	2.778
MAT	MAT,539	Soporte bajante PVC	Un	1,500	2.900	0,000	4.350
	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
1-12-74		Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios	M		45.172		
MAT	MAT,438	Tubería PVC agua lluvia de 4"	M	1,000	20.317	1,050	21.333
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	21.333	0,000	3.627
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,040	59.921	1,030	2.469
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,040	89.900	1,030	3.704
MAT	MAT,539	Soporte bajante PVC	Un	1,500	2.900	0,000	4.350
	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
1-12-75		Bajante PVC agua lluvia cuadrado, incluye accesorios	M		55.878		
MAT	MAT,435	Tubería PVC agua lluvia cuadrada	M	1,000	30.288	1,050	31.802
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	31.802	0,000	5.406
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,030	59.921	1,030	1.852
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,030	89.900	1,030	2.778
MAT	MAT,539	Soporte bajante PVC	Un	1,500	2.900	0,000	4.350
	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
1-12-76		Canal PVC tipo Amazonas o similar, incluye accesorios	M		61.227		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,008	Accesorios y empaques canal PVC promedio de: U y soporte	Un	0,170	13.110	0,000	2.229
	MAT,063	Canal PVC (tipo Amazonas)	M	1,000	41.600	1,030	42.848
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,067	13.458
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.458	0,000	1.346
1-12-77		Tubería PVC de ventilación de 2", incluye accesorios	M		34.088		
MAT	MAT,459	Tubería PVC de ventilación de 2"	M	1,000	15.122	1,050	15.878
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	15.878	0,000	2.699
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,020	59.921	1,030	1.234
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,020	89.900	1,030	1.852
	MAT,539	Soporte bajante PVC	Un	1,500	2.900	0,000	4.350
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-12-78		Tubería PVC de ventilación de 3", incluye accesorios	M		44.801		
MAT	MAT,460	Tubería PVC de ventilación de 3"	M	1,000	22.586	1,050	23.715
	MAT,003	Accesorios PVC agua lluvia (% tubería)	%Tub	0,170	23.715	0,000	4.032
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,030	59.921	1,030	1.852
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,030	89.900	1,030	2.778
	MAT,539	Soporte bajante PVC	Un	1,500	2.900	0,000	4.350
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-12-79		Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	M		29.334		
MAT	MAT,468	Tubería PVC sanitaria de 2"	M	1,000	15.122	1,050	15.878
	MAT,005	Accesorios PVC sanitaria 2" promedio (U + codo 90°)	Un	0,530	5.600	0,000	2.968
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,020	59.921	1,030	1.234
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,020	89.900	1,030	1.852
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-12-80		Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios	M		39.447		
MAT	MAT,469	Tubería PVC sanitaria de 3"	M	1,000	22.586	1,050	23.715
	MAT,006	Accesorios PVC sanitaria 3" promedio (U + codo 90°)	Un	0,200	18.500	0,000	3.700
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,030	59.921	1,030	1.852
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,030	89.900	1,030	2.778
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-12-81		Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios	M		52.598		
MAT	MAT,470	Tubería PVC sanitaria de 4"	M	1,000	31.765	1,050	33.353
	MAT,007	Accesorios PVC sanitaria 4" promedio (U + codo 90°)	%Tub	0,170	33.353	0,000	5.670
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,040	59.921	1,030	2.469
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,040	89.900	1,030	3.704
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-12-82		Tubería PVC sanitaria de 6", incluye accesorios	M		98.547		
MAT	MAT,471	Tubería PVC sanitaria de 6"	M	1,000	66.656	1,050	69.988
	MAT,118	Accesorios PVC sanitaria (% tubería)	%Tub	0,170	69.988	0,000	11.898
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,060	59.921	1,030	3.703
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,060	89.900	1,030	5.556
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-12-83		Punto sanitario PVC de 2" I prom = 3 m, incluye accesorios en mampostería de ladrillo o similar	Un		114.443		
MAT	MAT,468	Tubería PVC sanitaria de 2"	M	3,000	15.122	1,050	47.633
	MAT,005	Accesorios PVC sanitaria 2" promedio (U + codo 90°)	Un	2,000	5.600	0,000	11.200
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,060	59.921	1,030	3.703
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,060	89.900	1,030	5.556
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,004	461.627	1,050	1.939
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-84		Punto sanitario PVC de 2" I prom = 3 m, incluye accesorios en mampostería seca	Un		112.504		
MAT	MAT,468	Tubería PVC sanitaria de 2"	M	3,000	15.122	1,050	47.633
	MAT,005	Accesorios PVC sanitaria 2" promedio (U + codo 90°)	Un	2,000	5.600	0,000	11.200
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,060	59.921	1,030	3.703
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,060	89.900	1,030	5.556
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-85		Punto sanitario PVC de 3" I prom = 3 m, incluye accesorios en mampostería de ladrillo o similar	Un		169.929		
MAT	MAT,469	Tubería PVC sanitaria de 3"	M	3,000	22.586	1,050	71.146
	MAT,006	Accesorios PVC sanitaria 3" promedio (U + codo 90°)	Un	2,000	18.500	0,000	37.000
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,100	59.921	1,030	6.172
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,100	89.900	1,030	9.260
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,004	461.627	1,050	1.939
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-86		Punto sanitario PVC de 3" I prom = 3 m, incluye accesorios en mampostería seca	Un		167.990		
MAT	MAT,469	Tubería PVC sanitaria de 3"	M	3,000	22.586	1,050	71.146
	MAT,006	Accesorios PVC sanitaria 3" promedio (U + codo 90°)	Un	2,000	18.500	0,000	37.000
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,100	59.921	1,030	6.172
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,100	89.900	1,030	9.260
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-87		Punto sanitario PVC de 4" I prom = 3 m, incluye accesorios en mampostería de ladrillo o similar	Un		282.528		
MAT	MAT,470	Tubería PVC sanitaria de 4"	M	3,000	31.765	1,050	100.059
	MAT,007	Accesorios PVC sanitaria 4" promedio (U + codo 90°)	Un	2,000	58.800	0,000	117.600
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,120	59.921	1,030	7.406
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,120	89.900	1,030	11.112
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,004	461.627	1,050	1.939
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-88		Punto sanitario PVC de 4" I prom = 3 m, incluye accesorios en mampostería seca	Un		280.590		
MAT	MAT,470	Tubería PVC sanitaria de 4"	M	3,000	31.765	1,050	100.059
	MAT,007	Accesorios PVC sanitaria 4" promedio (U + codo 90°)	Un	2,000	58.800	0,000	117.600
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,120	59.921	1,030	7.406
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Un	0,120	89.900	1,030	11.112

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,200	40.375
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	40.375	0,000	4.038
1-12-89		Tubería PVC perforada de 4" (100 mm)	M		23.215		
MAT	MAT,441	Tubería PVC corrugada perforada de 100 mm (4")	M	1,000	17.990	1,050	18.890
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
1-12-90		Tubería PVC perforada de 6" (160 mm)	M		27.428		
MAT	MAT,442	Tubería PVC corrugada perforada de 160 mm (6")	M	1,000	22.002	1,050	23.102
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
1-12-91		Tubería PVC perforada de 8" (200 mm)	M		36.530		
MAT	MAT,443	Tubería PVC corrugada perforada de 200 mm (8")	M	1,000	30.671	1,050	32.204
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
1-12-92		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 45", exterior liso	M		2.705.755		
MAT	MAT,564	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 45", exterior liso	M	1,000	2.547.435	1,050	2.674.807
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,032	24.600	1,030	811
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-12-93		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 48", exterior liso	M		3.321.968		
MAT	MAT,454	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 48", exterior liso	M	1,000	3.105.506	1,050	3.260.781
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,036	24.600	1,030	912
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,200	54.795
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	54.795	0,000	5.479
1-12-94		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 51", exterior liso	M		693.333		
MAT	MAT,455	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 51", exterior liso	M	1,000	601.948	1,050	632.046
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,040	24.600	1,030	1.014
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,200	54.795
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	54.795	0,000	5.479
1-12-95		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 54", exterior liso	M		741.988		
MAT	MAT,456	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 54", exterior liso	M	1,000	633.694	1,050	665.378
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,050	24.600	1,030	1.267
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,250	68.493
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	68.493	0,000	6.849
1-12-96		Tubería en concreto vibrada unión caucho de 10" C 2	M		55.749		
MAT	MAT,412	Tubería de concreto vibrada de 10" unión caucho C 2	M	1,000	32.575	1,050	34.204
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,003	461.627	1,050	1.454
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,067	18.265
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	18.265	0,000	913
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,050	18.265	0,000	913
1-12-97		Tubería en concreto vibrada unión caucho de 12" C 2	M		73.728		
MAT	MAT,413	Tubería de concreto vibrada de 12" unión caucho C 2	M	1,000	44.914	1,050	47.160
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,003	461.627	1,050	1.454
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,083	22.831
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	22.831	0,000	1.142

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,050	22.831	0,000	1.142
1-12-98		Tubería en concreto vibrada unión caucho de 15" C 2	M		112.531		
MAT	MAT,414	Tubería de concreto vibrada de 15" unión caucho C 2	M	1,000	77.112	1,050	80.968
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,003	461.627	1,030	1.426
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	27.397	0,000	1.370
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,050	27.397	0,000	1.370
1-12-99		Tubería en concreto vibrada unión caucho de 16" C 2	M		114.798		
MAT	MAT,415	Tubería de concreto vibrada de 16" unión caucho C 2	M	1,000	75.594	1,050	79.374
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,004	461.627	1,050	1.939
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,111	30.441
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	30.441	0,000	1.522
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,050	30.441	0,000	1.522
1-12-100		Tubería en concreto vibrada unión caucho de 18" C 2	M		155.678		
MAT	MAT,416	Tubería de concreto vibrada de 18" unión caucho C 2	M	1,000	109.156	1,050	114.614
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,007	461.627	1,050	3.393
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,125	34.247
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	34.247	0,000	1.712
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,050	34.247	0,000	1.712
1-12-101		Tubería en concreto vibrada unión caucho de 21" C 2	M		188.604		
MAT	MAT,417	Tubería de concreto vibrada de 21" unión caucho C 2	M	1,000	133.525	1,050	140.201
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,007	461.627	1,050	3.393
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,143	39.139
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	39.139	0,000	1.957
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	39.139	0,000	3.914
1-12-102		Tubería en concreto vibrada unión caucho de 24" C 2	M		279.186		
MAT	MAT,418	Tubería de concreto vibrada de 24" unión caucho C 2	M	1,000	181.250	1,050	190.313
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,018	461.627	1,050	8.725
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,167	69.695
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	69.695	0,000	3.485
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	69.695	0,000	6.969
1-12-103		Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 24" C 2	M		346.387		
MAT	MAT,420	Tubería de concreto vibrada reforzada de 24" unión caucho C 2	M	1,000	245.251	1,050	257.514
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,018	461.627	1,050	8.725
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,167	69.695
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	69.695	0,000	3.485
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	69.695	0,000	6.969
1-12-104		Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 30" C 2	M		546.650		
MAT	MAT,421	Tubería de concreto vibrada reforzada de 30" unión caucho C 2	M	1,000	383.039	1,050	402.191
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,050	461.627	1,050	24.235
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,250	104.542
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	104.542	0,000	5.227
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	104.542	0,000	10.454
1-12-105		Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 36" C 2	M		698.894		
MAT	MAT,422	Tubería de concreto vibrada reforzada de 36" unión caucho C 2	M	1,000	480.635	1,050	504.667
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,070	461.627	1,050	33.930

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,333	139.390
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	139.390	0,000	6.969
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	139.390	0,000	13.939
1-12-106		Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 40" C 2	M		828.845		
MAT	MAT,423	Tubería de concreto vibrada reforzada de 40" unión caucho C 2	M	1,000	544.267	1,050	571.480
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,080	461.627	1,050	38.777
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,455	190.077
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	190.077	0,000	9.504
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	190.077	0,000	19.008
1-12-107		Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 48" C 2	M		1.059.091		
MAT	MAT,424	Tubería de concreto vibrada reforzada de 48" unión caucho C 2	M	1,000	733.498	1,050	770.173
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,100	461.627	1,050	48.471
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,500	209.085
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	209.085	0,000	10.454
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	209.085	0,000	20.908
1-12-108		Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 52" C 2	M		1.277.049		
MAT	MAT,425	Tubería de concreto vibrada reforzada de 52" unión caucho C 2	M	1,000	869.470	1,050	912.944
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,200	461.627	1,050	96.942
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,556	232.316
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	232.316	0,000	11.616
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	232.316	0,000	23.232
1-12-109		Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 60" C 2	M		1.509.543		
MAT	MAT,426	Tubería de concreto vibrada reforzada de 60" unión caucho C 2	M	1,000	993.842	1,050	1.043.534
ÍTEMS	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,300	461.627	1,050	145.413
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,667	278.779
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	278.779	0,000	13.939
	EQU029	Manejo de tubería	%MO	0,100	278.779	0,000	27.878
1-12-110		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 4", exterior corrugado	M		31.821		
MAT	MAT,447	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 4", exterior corrugado	M	1,000	22.050	1,050	23.152
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,050	24.600	1,030	1.267
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,033	6.729
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	6.729	0,000	673
1-12-111		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 6", exterior corrugado	M		55.711		
MAT	MAT,448	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 6", exterior corrugado	M	1,000	42.668	1,050	44.801
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,080	24.600	1,030	2.027
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,040	8.075
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	8.075	0,000	808
1-12-112		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 8", exterior corrugado	M		78.046		
MAT	MAT,449	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 8", exterior corrugado	M	1,000	60.994	1,050	64.044

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,012	24.600	1,030	304
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,045	12.453
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	12.453	0,000	1.245
1-13-113		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado	M		110.661		
MAT	MAT,444	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado	M	1,000	89.084	1,050	93.539
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,015	24.600	1,030	380
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,056	15.221
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	15.221	0,000	1.522
1-12-114		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 12", exterior corrugado	M		155.144		
MAT	MAT,445	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 12", exterior corrugado	M	1,000	128.187	1,050	134.596
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,018	24.600	1,030	456
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,067	18.265
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	18.265	0,000	1.826
1-12-115		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 16", exterior corrugado	M		277.408		
MAT	MAT,446	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 16", exterior corrugado	M	1,000	234.966	1,050	246.714
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,022	24.600	1,030	557
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-12-116		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 24", exterior corrugado	M		607.709		
MAT	MAT,541	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 24", exterior corrugado	M	1,000	542.121	1,050	569.227
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,032	24.600	1,030	811
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,125	34.247
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.247	0,000	3.425
1-12-117		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 27", exterior corrugado	M		720.158		
MAT	MAT,450	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 27", exterior corrugado	M	1,000	649.118	1,050	681.574
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,036	24.600	1,030	912
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,125	34.247
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.247	0,000	3.425
1-12-118		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 30", exterior corrugado	M		892.455		
MAT	MAT,451	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 30", exterior corrugado.	M	1,000	813.114	1,050	853.770
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,040	24.600	1,030	1.014
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,125	34.247
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.247	0,000	3.425
1-12-119		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 36", exterior corrugado	M		1.617.644		
MAT	MAT,452	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 36", exterior corrugado	M	1,000	1.503.529	1,050	1.578.706
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,050	24.600	1,030	1.267

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,125	34.247
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.247	0,000	3.425
1-12-120		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 42", exterior corrugado	M		2.518.942		
MAT	MAT,453	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 42", exterior corrugado	M	1,000	2.361.667	1,050	2.479.750
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,060	24.600	1,030	1.520
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,125	34.247
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	34.247	0,000	3.425
1-12-121		Silla Yee PVC de pared estructural 400 X 160	Un		362.679		
MAT	MAT,023	Adhesivo para tubería de pared estructural 310 ml	Un	0,200	26.900	1,030	5.541
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,100	59.921	1,030	6.172
	MAT,357	Silla Yee PVC de pared estructural 400 X 160	Un	1,000	304.900	1,050	320.145
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,027	24.600	1,030	684
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-12-122		Silla Yee PVC de pared estructural 450 x 160	Un		313.208		
MAT	MAT,023	Adhesivo para tubería de pared estructural 310 ml	Un	0,230	26.900	1,030	6.373
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,120	59.921	1,030	7.406
	MAT,358	Silla Yee PVC de pared estructural 450 x 160	Un	1,000	255.600	1,050	268.380
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,036	24.600	1,030	912
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-12-123		Silla Yee PVC de pared estructural 500 x 160	Un		396.077		
MAT	MAT,023	Adhesivo para tubería de pared estructural 310 ml	Un	0,300	26.900	1,030	8.312
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,200	59.921	1,030	12.344
	MAT,359	Silla Yee PVC de pared estructural 500 x 160	Un	1,000	327.804	1,050	344.194
	MAT,488	Vaselina	Lb	0,043	24.600	1,030	1.090
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-12-124		Adaptador bajante PVC agua lluvia cuadrado 3 x 3	Un		33.229		
MAT	MAT,014	Adaptador bajante PVC agua lluvia cuadrada 3 x 3	Un	1,000	27.700	0,000	27.700
	MAT,221	Limpiador removedor PVC 1/4	Un	0,015	59.921	1,030	926
	MAT,364	Soldadura PVC líquida 1/4	Gl	0,003	89.900	1,030	278
M. O.	MOB002	Oficial (jornal + prestaciones)	Día	1,000	129.777	0,033	4.326
Equipos Contra Incendios							
1-12-130		Hidrante tipo Milán de 3" extremo brida, incluye válvula sello de bronce y kit de nivelación	Un		3.520.517		
MAT	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	1,000	298
	MAT,181	Hidrante tipo Milán de 3" extremo brida, incluye kit de nivelación	Un	1,000	2.597.746	0,000	2.597.746
	MAT,431	Tubería PVC acueducto unión platino de 3" RDE 21	M	1,000	40.658	1,050	42.691
	MAT,483	Válvula de 3" sello de bronce extremo liso o junta hidráulica PVC	Un	1,000	578.411	0,000	578.411
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	1,000	273.973
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	273.973	0,000	27.397
1-12-131		Hidrante tipo Milán de 3" extremo liso, incluye válvula sello elástico y kit de nivelación	Un		3.355.226		
MAT	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	1,000	298
	MAT,182	Hidrante tipo Milán de 3" extremo liso, incluye kit de nivelación	Un	1,000	2.520.991	0,000	2.520.991
	MAT,431	Tubería PVC acueducto unión platino de 3" RDE 21	M	1,000	40.658	1,050	42.691
	MAT,484	Válvula de 3" sello elástico extremo liso o junta hidráulica PVC	Un	1,000	489.875	0,000	489.875

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	1,000	273.973
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	273.973	0,000	27.397
1-12-132		Gabinete contra incendios completo tipo 3, incluye válvula	Un		1.594.360		
MAT	MAT,096	Cinta de teflón de 3/4" 10 m	Un	1,000	298	1,000	298
	MAT,151	Gabinete contra incendios completo tipo 3	Un	1,000	1.250.000	0,000	1.250.000
	MAT,431	Tubería PVC acueducto unión platino de 3" RDE 21	M	1,000	40.658	1,050	42.691
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	1,000	273.973
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	273.973	0,000	27.397
1 - 13 ESTRUCTURAS COMBINADAS							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-13-01		Lavamanos corrido en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye refuerzo, mampostería y enchape, longitud de desarrollo ± 0,65 m	M		483.951		
MAT	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	0,400	1.440	0,333	192
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	8,200	4.657	0,333	12.729
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,600	5.643	0,000	3.386
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	5,000	9.344	0,333	15.573
ÍTEMS	G-01-07	Concreto de 20,7. Mpa impermeabilizado (Producción)	M³	0,066	469.216	1,050	32.517
	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M3	0,035	724.362	1,050	26.620
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	4,500	7.060	0,000	31.770
	1-06-53	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye filos plásticos, no incluye mortero	M²	2,400	47.446	0,000	113.870
	1-05-05	Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M²	0,300	84.103	0,000	25.231
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	1,000	201.875
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	201.875	0,000	20.188
1-13-02		Orinal corrido en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye mampostería y enchape, longitud de desarrollo 0,65 m	M		335.537		
MAT	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	0,400	1.440	0,333	192
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	8,200	4.657	0,000	38.187
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,600	5.643	3,000	10.157
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	5,000	9.344	0,333	15.573
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa impermeabilizado (Producción)	M³	0,066	469.216	1,050	32.517
	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M3	0,040	724.362	1,050	30.423
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	4,500	7.060	0,000	31.770
	1-06-53	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye filos plásticos, no incluye mortero	M²	2,200	47.446	0,000	104.381
	1-05-05	Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M²	0,200	84.103	0,000	16.821
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-13-03		Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), a ± 0,60 m, h ± 0,90 m, incluye mampostería en pandereta, enchape en cerámica de muros con wing de AL y mármol para salpicadero de ± 0,20 m y canto en cascada o similar	M		452.424		
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	1,800	1.440	0,333	864

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,535	Lámina de mármol para piso o mesón	M ²	0,850	138.819	1,100	129.796
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,400	4.657	0,333	3.726
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,400	5.643	0,000	2.257
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	3,000	9.344	0,333	9.344
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,060	425.554	1,050	26.810
	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,026	461.627	1,050	12.360
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	7,800	7.060	0,000	55.068
	1-06-54	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye filos de aluminio, no incluye mortero	M ²	1,170	47.652	0,000	55.753
	1-05-05	Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M ²	0,540	84.103	0,000	45.416
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-13-04		Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), a ± 0,60 m, h ± 0,90 m, incluye granito pulido, mampostería en pandereta, refuerzo y enchape en cerámica de muro con wing de AL, granito pulido para superficie, salpicadero de ± 0,20 y canto en cascada o similar, dilataciones de bronce	M		391.385		
MATERIALES	MAT,067	Cemento blanco	Kg	18,000	1.565	1,050	29.579
	MAT,119	Dilatación de bronce	M	1,503	10.300	0,000	15.481
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	1,800	1.440	0,333	864
	MAT,645	Granito N° 1, 2, 3 por 25 Kg	Sc	1,000	21.050	1,030	21.682
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,400	4.657	0,333	3.726
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,405	5.643	0,000	2.285
ÍTEMS	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	3,000	9.344	0,333	9.344
	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,060	425.554	1,050	26.810
	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,026	461.627	1,050	12.602
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	7,800	7.060	0,000	55.068
	1-06-54	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye filos de aluminio, no incluye mortero	M ²	1,170	47.652	0,000	55.753
M. O.	1-05-05	Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M ²	0,540	84.103	0,000	45.416
	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,067	1.745
1-13-05		Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), a ± 0,60 m, h ± 0,90 m, incluye mampostería en pandereta, enchape en cerámica de muros con wing de AL, incluye salpicadero de ± 0,20 m y canto en cascada o similar	M		352.735		
MAT	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	1,800	1.440	0,333	864
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	2,400	4.657	0,333	3.726
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,400	5.643	0,000	2.257
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	3,000	9.344	0,333	9.344
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,060	425.554	1,050	26.810
	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,026	461.627	1,050	12.360
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	7,800	7.060	0,000	55.068
	1-06-54	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye filos de aluminio, no incluye mortero	M ²	1,802	47.652	0,000	85.859
	1-05-05	Muro en ladrillo tolete pandereta y mortero impermeabilizado	M ²	0,540	84.103	0,000	45.416

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
1-13-06		Poceta corrida de aseo en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye refuerzo, granito pulido, longitud de desarrollo ± 1 m y dilataciones de PVC	M		310.408		
MAT	MAT,067	Cemento blanco	Kg	27,000	1.565	1,050	44.368
	MAT,121	Dilatación PVC flexible ancha x 2 m	M	2,100	2.830	1,030	6.121
	MAT,645	Granito N° 1, 2, 3 por 25 Kg	Sc	1,000	21.050	1,030	21.682
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	6,500	4.657	0,333	10.090
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	4,500	9.344	0,333	14.016
ÍTEMS	G-01-07	Concreto de 20,7 Mpa impermeabilizado (Producción)	M³	0,110	469.216	1,050	54.194
	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M³	0,021	461.627	1,050	10.179
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	5,300	7.060	0,000	37.418
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,500	100.938
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	100.938	0,000	10.094
	EQU015	Pulidora sin operario	Día	1,000	26.180	0,050	1.309
1-13-07		Puerta en tubería galvanizada de 1 1/2" para cerramiento, incluye excavación, columnas de 20,7 Mpa (3000 PSI), refuerzo, pasador h = 2 m, a = 0,9 m y malla	Un		974.338		
MATERIALES	MAT,035	Ángulo de 1" x 1/8"	M	5,800	7.558	1,100	48.222
	MAT,528	Bisagra Armillar hierro 3"	Un	3,000	12.900	0,000	38.700
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m²	M²	1,800	19.884	1,050	37.581
	MAT,283	Pasador metálico de ± 3"	Un	1,000	11.900	0,000	11.900
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,900	94.850	1,030	87.926
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,200	5.643	0,000	1.129
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,400	13.580	1,050	5.704
	MAT,368	Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m	M	3,000	9.344	0,333	9.344
	MAT,428	Tubería galvanizada para cerramiento de 1 1/2" x 6 m	M	5,800	19.550	1,050	119.060
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M³	0,200	425.554	1,050	89.366
	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	35,000	7.060	0,000	247.100
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M³	0,140	35.126	0,000	4.918
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,400	167.268
	MOB008	Cuadrilla S (1Soldador+1Ay práctico) (jornal + prestaciones)	Día	1,000	230.715	0,333	76.905
EQUIPO	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,100	4.800
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	244.173	0,000	24.417
1-13-08		Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, zócalo en sardinel de concreto reforzado de 20,7 Mpa (3000 PSI), alambre de púas	M		176.122		
MATERIALES	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	3,000	531	0,000	1.593
	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,130	9.900	0,000	1.287
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m²	M²	2,100	19.884	1,050	43.844
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,013	94.850	1,030	1.270
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,150	13.580	1,030	2.098
	MAT,472	Tubo galvanizado para cerramiento de 1 1/2" x 3 m incluye tapa.	Un	0,600	22.700	0,000	13.620
ÍTEMS	2-05-21	Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m³/ml, incluye refuerzo	M	1,000	65.040	0,000	65.040

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,100	41.817
EQUIPO	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,029	1.371
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	41.817	0,000	4.182
1-13-09		Cerramiento en tubería galvanizada h = 6 m, muro a la vista, malla eslabonada con ángulos, incluye excavación, machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), columnetas reforzadas, zarpas en concreto ciclópeo, alfajía reforzada remate muro y pintura transparente protectora	M		492.696		
MATERIALES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,200	9.900	0,000	1.980
	MAT,035	Ángulo de 1" x 1/8"	M	2,000	7.558	0,000	15.117
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m ²	M ²	5,000	19.884	0,000	99.420
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,600	13.580	1,030	8.392
	MAT,472	Tubo galvanizado para cerramiento de 1 1/2" x 6 m incluye tapa	Un	0,600	22.700	0,000	13.620
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,020	425.554	1,050	8.937
	G-01-11	Concreto ciclópeo (Producción)	M ³	0,060	415.803	1,050	26.196
	G-02-02	Acero Fy = 60,000 PSI d > 1/4"	Kg	4,600	7.060	0,000	32.476
	1-04-39	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	M	1,000	103.296	1,010	104.329
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,060	35.126	0,000	2.108
	1-05-07	Muro en ladrillo prensado visto en sogá dos caras	M ²	0,500	115.292	0,000	57.646
	1-07-11	Pintura transparente protectora de fachadas	M ²	1,000	21.497	0,000	21.497
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,200	83.634
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	83.634	0,000	4.182
	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,100	4.800
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	83.634	0,000	8.363
1-13-10		Cerramiento en tubería galvanizada h = 3 m, muro a la vista, malla eslabonada, alambre de púas, incluye excavación, machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), zarpas en concreto ciclópeo, alfajía reforzada y pintura transparente protectora	M		360.660		
MATERIALES	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	3,000	531	0,000	1.593
	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,130	9.900	0,000	1.287
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m ²	M ²	2,100	19.884	0,000	41.756
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,150	13.580	1,030	2.098
	MAT,472	Tubo galvanizado para cerramiento de 1 1/2" x 3 m incluye tapa	Un	0,600	22.700	0,000	13.620
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,018	425.554	1,050	8.043
	G-01-11	Concreto ciclópeo (Producción)	M ³	0,060	415.803	1,050	26.196
	1-04-39	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	M	1,000	103.296	0,000	103.296
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,060	35.126	0,000	2.108
	1-05-07	Muro en ladrillo prensado visto en sogá	M ²	0,500	115.292	0,000	57.646
	1-07-11	Pintura transparente protectora de fachadas	M ²	1,000	21.497	0,000	21.497
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,167	69.695
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	69.695	0,000	3.485
	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,029	1.371

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	69.695	0,000	6.969
1-13-11		Cerramiento en poste de concreto, malla eslabonada, muro en bloque, alambre de púas, incluye excavación, machones de concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) y zarpas en concreto ciclópeo	M		345.422		
MATERIALES	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	3,000	531	0,000	1.593
	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,300	9.900	0,000	2.970
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m ²	M ²	2,100	19.884	1,050	43.844
	MAT,326	Poste para cerramiento en concreto 3,00 m	Un	0,600	45.000	0,000	27.000
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,150	13.580	1,030	2.098
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,030	425.554	1,050	13.405
	G-01-11	Concreto ciclópeo (Producción)	M ³	0,060	415.803	1,050	26.196
	G-01-15	Mortero 1:3 (Producción)	M ³	0,018	461.627	1,050	8.725
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,063	35.126	0,000	2.213
	1-05-07	Muro en ladrillo prensado visto en sogá, dos caras	M ²	0,500	115.292	0,000	57.646
	1-05-27	Sobrecimiento h = 0,20 m revoque impermeabilizado 2 caras	M	0,800	77.728	0,000	62.182
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,200	83.634
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	83.634	0,000	4.182
	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,029	1.371
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	83.634	0,000	8.363
1-13-12		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi), 5 hilos	M		72.396		
MAT	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	5,000	531	0,000	2.655
	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,100	9.900	0,000	990
	MAT,326	Poste para cerramiento en concreto 3,00 m	Un	0,600	45.000	0,000	27.000
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,023	425.554	1,050	10.277
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,023	35.126	0,000	808
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,067	27.878
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788
1-13-13		Cerramiento en poste de concreto y malla eslabonada, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)	M		115.673		
MAT	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	3,000	531	0,000	1.593
	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,150	9.900	0,000	1.485
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m ²	M ²	2,100	19.884	1,050	43.844
	MAT,326	Poste para cerramiento en concreto 3,00 m	Un	0,600	45.000	0,000	27.000
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,023	425.554	1,050	10.277
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,023	35.126	0,000	808
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,067	27.878
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.878	0,000	2.788

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-13-14		Cerramiento en tubería galvanizada de 2" C 13 con brazo cada 2 m, h malla 2,5 m, incluye diagonales, excavación, concreto de 20,7 Mpa reforzado para micropilotes, vigas de cimentación, columnetas, alfajías, pisa malla, muro en bloque h = 0,60 m, alambre de púas, tapones, pintura anticorrosiva y de acabado	M		572.834		
MATERIALES	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,200	9.900	1,010	2.000
	MAT,237	Malla eslabonada galvanizada calibre 13 ojo de 2" que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/m ²	M ²	2,000	19.884	0,000	39.768
	MAT,301	Pintura transparente protectora de fachadas	Kg	0,360	32.005	0,000	11.522
	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,080	13.580	0,000	1.086
	MAT,798	Tapón tubería galvanizada para cerramiento de 2"	Un	0,500	4.900	0,000	2.450
	MAT,799	Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.5 mm Z180 o similar, incluye diagonales	Un	1,890	22.125	0,000	41.816
ÍTEMS	G-01-04	Concreto de 20,7 Mpa (Producción)	M ³	0,200	425.554	0,000	85.111
	1-04-39	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	M	1,000	103.296	0,000	103.296
	1-04-19	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	0,600	102.581	0,000	61.549
	1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M ³	0,300	35.126	0,000	10.538
	1-05-08	Muro en bloque de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m	M ²	0,600	73.345	0,000	44.007
	1-04-35	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	1,000	110.149	0,000	110.149
M. O.	MOB015	Cuadrilla A 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,227	45.881
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,030	45.881	0,000	1.376
	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,000	48.000	0,227	10.909
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,030	45.881	0,000	1.376
1-13-15		Tablero de baloncesto y arquería de microfútbol, incluye armazón metálico, tablero, aro, mallas e instalación (norte y sur)	Un		12.153.253		
MAT	MAT,650	Juego de estructura múltiple movable, (micro - baloncesto), elaborada en tubería agua negra de primera calidad, de diámetro interior de 2½" la portería, el resto de la estructura de 1½", tablero en acrílico de 10 mm color cristal de medidas 1.20 x 1.80 m. debidamente demarcado con aro, incluye mallas para aro y portería. Movable: con ruedas y sobrepeso (norte y sur)	Un	2,000	5.908.887	0,000	11.817.774
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,800	94.850	1,030	78.156
ÍTEMS	G-01-03	Concreto de 17,2 Mpa (Producción)	M ³	0,040	401.794	1,050	16.875
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,500	209.085
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,050	209.085	0,000	10.454
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	209.085	0,000	20.908
1-13-16		Tablero de baloncesto acrílico, incluye armazón metálico, aro, malla e instalación	Un		844.963		
MAT	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,100	94.850	1,030	9.770
	MAT,562	Tablero de baloncesto acrílico, incluye armazón metálico, aro y malla	Un	1,000	670.810	0,000	670.810
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,500	136.987
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	136.987	0,000	13.699

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	136.987	0,000	13.699
1-13-17		Concertina d = 18" 31 espirales por rollo con C 24	M		26.415		
MAT	MAT,363	Concertina galvanizada d = 18" mínimo 31 espirales por rollo C 24	M	1,000	18.926	1,030	19.494
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,029	5.768
EQUIPO	EQU006	Andamio certificado (% mano obra)	%MO	0,100	5.768	0,000	577
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.768	0,000	577
1 - 14 MANEJO AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-14-01		Trinchos en guadua h libre = 1,00 m	M		77.795		
MAT	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,500	9.900	0,000	4.950
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	1,000	1.440	1,030	1.483
	MAT,177	Guadua sobrebasa longitud promedio = 5 m	Un	2,500	1.450	1,030	3.734
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,250	50.469
EQUIPO	EQU001	Control de aguas	%MO	0,240	50.469	0,000	12.113
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	50.469	0,000	5.047
1-14-02		Trinchos doble en guadua h libre = 1,00 m	M		110.505		
MAT	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	1,000	9.900	0,000	9.900
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	2,000	1.440	1,030	2.966
	MAT,177	Guadua sobrebasa longitud promedio = 5 m	Un	5,000	1.450	1,030	7.468
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,333	67.292
EQUIPO	EQU001	Control de aguas	%MO	0,240	67.292	0,000	16.150
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	67.292	0,000	6.729
1-14-03		Trinchos en esterilla h libre = 0,60 m	M		41.640		
MAT	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,500	9.900	0,000	4.950
	MAT,132	Esterilla	Un	1,000	5.000	1,030	5.150
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	1,000	1.440	1,030	1.483
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,111	22.431
EQUIPO	EQU001	Control de aguas	%MO	0,240	22.431	0,000	5.383
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	22.431	0,000	2.243
1-14-04		Trinchos en cañabrava	M		105.091		
MAT	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	0,333	9.900	0,000	3.297
	MAT,062	Cañabrava	Un	10,000	6.600	1,030	67.980
M. O.	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	201.875	0,125	25.234
EQUIPO	EQU001	Control de aguas	%MO	0,240	25.234	0,000	6.056
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	25.234	0,000	2.523
1-14-05		Cerramiento en poste de madera y 4 hilos de alambre de púas	M		57.791		
MAT	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	4,000	531	0,000	2.124
	MAT,029	Alambre galvanizado C 12	Kg	1,000	9.900	0,000	9.900
	MAT,164	Grapa plástica para cerramiento	Kg	0,003	9.900	0,000	30
	MAT,322	Poste de madera (estacón de 2,50 m diámetro = 0,10 m inmunizado)	Un	0,400	39.000	0,000	15.600
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,100	27.397
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	27.397	0,000	2.740
1-14-06		Cerramiento en poste de madera 3 hilos de alambre de púas	M		47.103		
	MAT,028	Alambre de púas C 14	M	3,000	531	0,000	1.593

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,164	Grapa plástica para cerramiento	Kg	0,003	9.900	0,000	30
	MAT,323	Poste de madera para cerramiento $\pm l = 2,50 \text{ m } \varnothing = 9 \text{ cm}$, inmunizado	Un	0,620	39.000	1,050	25.389
M. O.	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	273.973	0,067	18.265
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	18.265	0,000	1.826
1-14-07		Cerramiento en esterilla h = 1,80 m	M		44.586		
MAT	MAT,132	Esterilla	Un	1,333	5.000	1,030	6.867
	MAT,164	Grapa plástica para cerramiento	Kg	0,003	9.900	0,000	30
	MAT,176	Guadua basa longitud promedio = 5 m	Un	0,330	1.440	1,030	489
	MAT,222	Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)	M	4,500	4.657	1,030	21.585
	MAT,333	Puntilla (promedio)	Lb	0,050	5.643	0,000	282
M. O.	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	418.169	0,033	13.939
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	13.939	0,000	1.394
1-14-08		Cerca viva (planta cada 2.5 m) nacedero, carey, leucaena, matarratón	M		17.947		
MATERIALES	MAT,509	Bórax	Kg	0,001	19.320	1,030	20
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,010	1.083	1,030	11
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,010	2.667	1,030	27
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,002	49.990	1,030	103
	MAT,312	Plántula (nacedero, carey, leucaena, matarratón), altura promedio 0.25 m	Un	0,400	35.000	0,000	14.000
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,050	3.605
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	3.605	0,000	180
1-14-08		Cerca viva (planta cada 3 m) especies diferentes	M		8.432		
MATERIALES	MAT,509	Bórax	Kg	0,001	19.320	1,030	20
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,008	1.083	1,030	9
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,008	2.667	1,030	22
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,002	49.990	1,030	103
	MAT,314	Plántula con especies diferentes guayacán, acacia, eucalipto, altura promedio 0.25	Un	0,300	17.500	0,000	5.250
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,040	2.884
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	2.884	0,000	144
1-14-09		Cerca viva (planta cada 4 m) especies diferentes	M		7.545		
	MAT,509	Bórax	Kg	0,001	19.320	1,030	20
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,005	1.083	1,030	6
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,005	2.667	1,030	14
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,002	49.990	1,030	103
	MAT,314	Plántula con especies diferentes guayacán, acacia, eucalipto, altura promedio 0.25	Un	0,250	17.500	0,000	4.375
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,040	2.884
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	2.884	0,000	144
1-14-10		Cerca viva (planta cada 5 m) especies diferentes	M		6.544		
MATERIALES	MAT,509	Bórax	Kg	0,000	19.320	1,030	2
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,001	1.083	1,030	1
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,001	2.667	1,030	3
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,000	49.990	1,030	10
	MAT,314	Plántula con especies diferentes guayacán, acacia, eucalipto, altura promedio 0.25	Un	0,200	17.500	0,000	3.500
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,040	2.884
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	2.884	0,000	144

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-14-11		Cerca viva (planta cada 5 m) vainillo, guayacán, acacia, eucalipto	M		6.544		
MATERIALES	MAT,509	Bórax	Kg	0,000	19.320	1,030	2
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,001	1.083	1,030	1
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,001	2.667	1,030	3
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,000	49.990	1,030	10
	MAT,803	Plántula (vainillo, guayacán (varios colores), acacia, eucalipto, guadua, guamo, gualanday, chachafruto, cámbulo), altura promedio 0.25 m	Un	0,200	17.500	0,000	3.500
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,040	2.884
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	2.884	0,000	144
1-14-12		Barrera viva	M		182.324		
MATERIALES	MAT,509	Bórax	Kg	0,020	19.320	1,030	398
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,060	1.083	1,030	67
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,060	2.667	1,030	165
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,020	49.990	1,030	1.030
	MAT,312	Plántula (nacedero, carey, leucaena, matarratón), altura promedio 0.25 m	Un	5,000	35.000	0,000	175.000
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,071	5.150
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	5.150	0,000	515
1-14-13		Barrera viva doble con vetiver, limoncillo, lirio y afines	M		155.456		
MAT	MAT,509	Bórax	Kg	0,001	19.320	1,030	20
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,012	1.083	1,030	13
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,012	2.667	1,030	33
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,002	49.990	1,030	103
	MAT,313	Plántula (vetiver, limoncillo, lirio y afines), altura promedio 0.25 m	Un	10,000	15.000	0,000	150.000
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,067	4.807
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
1-14-14		Barrera viva triple con vetiver, limoncillo, lirio y afines	M		230.456		
MAT	MAT,509	Bórax	Kg	0,001	19.320	1,030	20
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,012	1.083	1,030	13
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,012	2.667	1,030	33
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,002	49.990	1,030	103
	MAT,313	Plántula (vetiver, limoncillo, lirio y afines), altura promedio 0.25 m	Un	15,000	15.000	0,000	225.000
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,067	4.807
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	4.807	0,000	481
1-14-15		Mateado	M ²		10.456		
MAT	MAT,509	Bórax	Kg	0,001	19.320	1,030	20
	MAT,372	Calfos (fertilizante uso agrícola)	Kg	0,030	1.083	1,030	33
	MAT,069	Cepas, macollas o matas de pasto	Un	9,000	440	0,000	3.960
	MAT,139	Fertilizante	Kg	0,030	2.667	1,030	82
	MAT,191	Insecticida agrícola (extracto de neem)	Kg	0,001	49.990	1,030	51
M. O.	MOB003	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	72.098	0,083	6.008
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	6.008	0,000	300
1 - 15 VARIOS							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
1-15-01		Polietileno negro C 4 a = 3 m	M ²		2.760		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UN.	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VR. PARCIAL
MAT	MAT,507	Polietileno negro C 4 a = 3 m	M ²	1,000	1.700	1,030	1.751
M. O.	MOB018	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	288.392	0,003	961
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	961	0,000	48
1-15-02		Programa salud ocupacional obras de licitación pública	Un		44.780.824		
M. O.	MOB012	Profesional de salud ocupacional	Día	8,000	5.597.603	0,000	44.780.824
1-15-03		Profesional en salud ocupacional	Mes		5.597.603		
M. O.	MOB012	Profesional de salud ocupacional	Mes	1,000	5.597.603	0,000	5.597.603